

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације (попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове)

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера се реализује на основу чл. 144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ -инвестиционо одржавање и енергетска санација, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова и елаборат енергетске ефикасности.

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ -инвестиционо одржавање и енергетска санација, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова и елаборат енергетске ефикасности.

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас,

Ова мера се реализује:

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибављати акт надлежног органа. Ова мера се реализује на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације
- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова а радови се изводе према Идејном пројекту. Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ -инвестиционо одржавање, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

Ова мера се реализује:

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибављати акт надлежног органа. Ова мера се реализује на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.
- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова а радови се изводе према Идејном пројекту. Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ - инвестиционо одржавање, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова

6) уградња топлотних пумпи.

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ -инвестиционо одржавање, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова.

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

- Ова мера се реализује, у случају замене постојеће цевне мреже, на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа –текуће одржавање, није потребна израда техничке документације.
- У случају уградње нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, потребна документација садржи технички опис, попис радова, на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ - инвестиционо одржавање.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

Ова мера се реализује:

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђени колектор или његови делови не излазе из габарита објекта, није потребно прибављати акт надлежног органа. Ова мера се реализује на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.
- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђени колектор или његови делови излазе из габарита објекта, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова а радови се изводе према Идејном пројекту. на основу чл.145.ЗПИ,

9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем,

Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:

- изгради производни објекат инсталисане производне снаге до 10,8 kW. Изградњу могу да врше правна лица са одговарајућом лиценцом за обављање те делатности, на основу Општих техничких услова које мора да задовољи производни објекат.
- прилагоди мерно место. Прилагођење мерног места врше правна лица, које је ангажовао крајњи купац, а којима поседују одговарајуће сертификате или лиценце за обављање делатности, на основу Општих техничких услова које мора да задовољи мерно место.
- закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном.

Крајњи купац, сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију.