



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 171/2 04.09.2024. године
Крушевац

Ул. Branka Donlića 74

Bogatić

У вези захтева бр. 3872 од 26.08.2024.god. за издавање података и услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу соларне електране "Крушевац I-Циглана" инсталисане снаге 9,99 MW и прикључка на ДСЕЕ, на к.п. 1746 КО Дедина и друге, индустријска зона града Крушевца, ЈКП "Водовод Крушевац" Вам доставља следеће:

Условe

- На деоници где је планирана изградња соларне електране не постоји геодетски снимљена градска водоводна и канализациона мрежа. Постоји могућност да на предложеној локацији планиране соларне електране постоји унутрашња водоводна и канализациона мрежа која припада власницима кат.парцела на којима је планирана изградња објекта. Тако да је неопходно консултовати се са власницима парцела о положају инсталација воде и канализације унутар парцела, да не би дошло до оштећења истих приликом изградње наведеног објекта.

- На деоници где је планирана изградња дистрибутивног кабла долази до укрштања трасе новопроектваног кабла (кабловске канализације) са постојећим магистралним водоводом ДН 600мм, постојећом водоводном мрежом ДН 225 и ДН 63, постојећом фекалном канализацијом и постојећом потисном фекалном канализацијом, а све према скици на приложеном ситуационом плану. Наведена скицирана водоводна мрежа и магистрални водовод ДН 600 нису геодетски снимљени, тако да нисмо у могућности да уцртамо апсолутно тачан положај истих. На месту укрштања новопроектване трасе кабла са магистралним водоводом, постојећом водоводном и канализационом мрежом, обавезан је ручни ископ (без механизације).

Напомена: Приликом извођења радова на изградњи дистрибутивног кабла, посебну пажњу обратити на магистрални водовод ДН600, који је од виталног значаја за водоснаблевање општина Варварин и Ћићевац. На месту укрштања неопходно је дистрибутивни кабл провући кроз заштитну цев.

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

Приликом изградње кабловског вода неопходно је водити рачуна о следећем:

- На местима укрштања кабловског вода са водоводном и канализационом линијом, све земљане радове обавезно изводити ручно;
- Треба строго водити рачуна о прикључцима на градску водоводну и канализациону мрежу;
- Није дозвољено паралелно вођење било каквих инсталација са водоводном и канализационом мрежом, изузетно само на кратким деоницама;
- Минимално вертикално растојање подземних водова при укрштању са водоводном и канализационом мрежом мора износити 0,5м
- Минимално хоризонтално растојање при паралелном вођењу подземних водова са водоводном и канализационом мрежом мора износити 0,5м;

- На месту укрштања подземних водова са водоводним и канализационим цевима, потребно је да се цев подземних водова постави у заштитну (ПВЦ) цев дебљине 3,5мм на дужини 3,0м лево и десно од места укрштања, мерено управно на осу водова;
- Пре извођења радова обавезно се обратити ЈКП "Водовод - Крушевац", ради консултација на лицу места;
- Уколико дође до оштећења наших инсталација и прикључака, трошкове поправке сносиће инвеститор;

Претходни услови се издају у циљу израде Урбанистичког пројекта за изградњу наведеног објекта.

Крушевац, 04.09.2024 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.



Директор

Владимир Милосављевић

Владимир Милосављевић, дипл. ецц.