



ГРАД КРУШЕВАЦ

Miroslav
Petrović
200022352


Digitally signed
by Miroslav
Petrović
200022352

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу

у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

-- НАЦРТ --

Док. вер.
:: Н.1 ::



ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ
РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРУ
ПАРАДИГМА



ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ
И АРХИТЕКТУРУ ПАРАДИГМА, д.о.о. Крушевац
ул. Видовданска бр. 105/3
ПИБ: 109858487
Мат. број: 21255815
Шиф. дел.: 7111
Т.рачун: 265-4210310004427-27

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЗАПАД 1" У КРУШЕВЦУ
У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ПОТЦЕЛИНЕ 5.11.3
::: НАЦРТ - Н.1 :::

ДОНОСИЛАЦ ОДЛУКЕ
О ИЗРАДИ ПЛАНА:

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА
ул. Газиместанска бр. 1, 37000 Крушевац

ПОДНОСИЛАЦ
ИНИЦИЈАТИВЕ И
ФИНАНСИЈЕР ИЗРАДЕ:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

ОБРАЂИВАЧ:

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРУ ПАРАДИГМА ДОО
КРУШЕВАЦ
ул. Видовданска бр. 105/3, 37000 Крушевац


ДИРЕКТОР: МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ,
дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ: МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, бр. лиценце 200 0690 04
дипл.инж.арх.

САРАДНИК: АНА ПЕТРОВИЋ, бр. лиценце 200 0691 04
дипл.инж.арх.

САДРЖАЈ

- РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА
- РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
- ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
- ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
- ЛИЦЕНЦА САРАДНИКА
- ПОТВРДА ЛИЦЕНЦИ
- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
- ГРАФИЧКИ ДЕО
 - 00. Извод из Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025
 - 01а. Диспозиција обухвата измена и допуна у ПГР "Запад 1" у Крушевцу (Р 1:5.000)
 - 02а. Диспозиција обухвата измена и допуна у ПГР "Запад 1" у Крушевцу (Р 1:2.500)
 - 01. Постојећа намена површина (Р 1:1.000)
 - 02. Планирана претежна намена површина (Р 1:1.000)
 - 03. План саобраћајница и регулационо нивелациони план (Р 1:1.000)
 - 04. План површина јавне намене (Р 1:1.000)
 - 05. План спровођења (Р 1:1.000)
 - 06б. Аналитичко геодетски елементи за пренос (Р 1:1.000)
 - 07. План хидротехничке инфраструктуре (Р 1:1.000)
 - 08. Електроенергетика и ТК (Р 1:1.000)
 - 09. Синхрон план инфраструктуре (Р 1:1.000)
- ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
 - *(доступно у дигиталној верзији)



Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000121032442

Регистар привредних субјеката

БД 2134/2017

Датум, 13.01.2017. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Мирослав Петровић

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРУ ПАРАДИГМА доо Крушевац

са следећим подацима:

Пословно име: ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРУ ПАРАДИГМА доо Крушевац

Скраћено пословно име: ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРУ ПАРАДИГМА доо Крушевац

Регистарски број/Матични број: 21255815

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 109858487

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште: Крушевац, Видовданска 105/3, Крушевац, 37000 Крушевац, Србија

Претежна делатност: 7111 - Архитектонска делатност

Време трајања: неограничено

Основни капитал:

Новчани капитал

Уписан: 1.000,00 RSD

Уплаћен: 1.000,00 RSD

Подаци о члановима:

- Име и презиме: Мирослав Петровић

ЈМБГ: 2101971781015

Подаци о улогу члана

Новчани улог

Уписан: 1.000,00 RSD

Уплаћен: 1.000,00 RSD

Удео: 100,00%

Законски (статутарни) заступници:**Физичка лица:**

- Име и презиме: Мирослав Петровић

ЈМБГ: 2101971781015

Функција у привредном субјекту: Директор

Начин заступања: самостално

Датум оснивачког акта: 09.01.2017 године

Адреса за пријем електронске поште: petrovicc.miroslav@gmail.com

Регистрација документа:

Уписује се:

- Оснивачки акт од 09.01.2017 године.

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 11.01.2017. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БД 2134/2017, за регистрацију:

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРУ ПАРАДИГМА доо Крушевац

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.



Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.



ОБАВЕШТЕЊЕ:

Обавештавамо вас да сте у обавези да се обратите Пореској управи, уколико се у прилогу овог решења не налази потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), ради доделе истог као и поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, ОДМАХ по пријему овог обавештења, на једном од шалтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (<http://www.croso.rs/>).

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019),
доносим

РЕШЕЊЕ

Одређујем **Мирослава Петровића**, дипломираног инжењера архитектуре из Крушевца са урбанистичком лиценцом бр. 200 0690 04 за руководиоца и одговорног урбанисту архитектонске струке у предмету израде Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, а по Одлуци Скупштине града одржане дана 14.6.2024.г. и заведене под бројем I. бр 350-479/2024.

Директор,

Мирослав Петровић, диа.

На основу члана 38. став 5. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 27. тачка 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС, бр. 32/2019), одговорни урбаниста у фази пре стручне контроле планског документа даје следећу

ИЗЈАВУ

Нацрт *Измена и допуна плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3*, урађен је у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и прописима донетим на основу Закона. Нацрт планског документа припремљен је на основу званичних и релевантних података и подлога, и усклађен је са планским документима ширег подручја.

Руководилац израде – одговорни урбаниста

Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.

бр. лиценце 200 0690 04



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Мирослав З. Петровић

дипломирани инжењер архитектуре
ЈМБ 2101971781015

одговорни урбаниста

за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких
пројеката

Број лиценце

200 0690 04



У Београду,
29. априла 2004. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Ана Т. Петровић

дипломирани инжењер архитектуре

ЈМБ 2602969786041

одговорни урбаниста

за руковођење изработом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

Број лиценце

200 069 1 04



У Београду,
29. априла 2004. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Драгослав Шумарац
дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-21484
Београд, 17.09.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Мирослав З. Петровић, дипл. инж. арх.
лиценца број

200 0690 04

Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова
и урбанистичких пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 03.02.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-31942
Београд, 12.12.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Ана Т. Петровић, дипл. инж. арх.
лиценца број

200 0691 04

**Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова
и урбанистичких пројеката**

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 29.04.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

Текстуални део

САДРЖАЈ

1. УВОД	1
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	5
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА	15
3.1. Графички прилози	15
3.2. Примена важећег плана	16
3.3. Ступање на снагу Измена и допуна плана	16

1. УВОД

Правни основ:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС”, бр. 32/19);
- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, I бр. 350-479/2024 од 14.6.2024.г. („Сл. лист града Крушевца”, бр. 12/24);
- Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, на животну средину IV бр. 350-431/2024 од 31.5.2024.г. („Сл. лист града Крушевца”, бр. 12/24).

Плански основ:

- Генерални урбанистички план Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца”, бр. 3/15, 13/19 и 7/21).

Предмет и обухват измена

Изменама и допунама плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу обухваћене су катастарске парцеле бр. 421/1 (део) и 421/34 обе КО Пакашница у делу урбанистичке потцелине 5.11.3.

Предмет Измена и допуна плана је стварање планског основа за намену породичног становања и приступних саобраћајница у зони становања у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 односно у делу обухваћених катастарских парцела, кроз измену границе планираног грађевинског подручја и намене површина у оквиру обухвата ових измена и допуна плана.

Део катастарске парцеле бр. 421/1 КО Пакашница се изменама и допунама планира као део грађевинског земљишта са наменом породично становање ПС-01, ПС-02.

Део к.п.бр. 421/1 и к.п.бр. 421/34 обе КО Пакашница се изменама и допунама планира као приступна улица до парцеле намењене становању, као и за остале катастарске парцеле намењене породичном становању које тангирају ову приступну улицу (са јужне стране).

Изменама и допунама се планира и пешачка стаза која обухвата преостали део к.п.бр. 421/1 КО Пакашница (са северне стране).

Делови плана који су предмет измена и допуна

Измене и допуне обухватају измену и допуну Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу („Сл.лист града Крушевца“, бр. 2/20) у текстуалном и графичком делу плана.

(1)

У текстуалном делу плана измене и допуне се односе на измене и допуне у делу:

- поглавље 1. Општи део, 1.3. Граница плана и обухват грађевинског подручја са пописом катастарских парцела, Грађевинско подручје, Опис границе грађевинског подручја (1а);
- поглавље 1. Општи део, 1.4. Опис постојећег стања, 1.4.4 Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре, 1.4.4.2. Хидротехничке инсталације, 1.4.4.4. Телекомуникације (1б) и (1в);
- поглавље 2. Правила уређења, 2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, планирана намена површина и објеката и могућих компатабилних намена, 2.2.11. Урбанистичка целина 5.11 (2а);
- поглавље 2. Правила уређења, 2.3. Биланси површина, табела Биланс површина основних намена земљишта у обухвату плана, табела Биланс површина земљишта у грађевинском подручју (2б) и (2в);
- поглавље 2. Правила уређења, 2.4. Услови за уређење површина и објеката јавне намене, 2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене, табела Јавне саобраћајне површине (саобраћајнице у укупном профилу и пешачки прилази) (2г);
- поглавље 2. Правила уређења, 2.5. Услови за уређење инфраструктуре, 2.5.1.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација; 2.5.2. Хидротехничке инсталације,

Технички прописи за канализацију отпадних вода, 2.5.4. Телекомуникације, Услови изградње, Фиксна телефонија (2д), (2е) и (2з);

- поглавље 2. Правила уређења, 2.7. Услови за уређење пољопривредног земљишта (2и);
- поглавље 2. Правила уређења, 2.11. Услови и мере заштите планом обухваћеног подручја, 2.11.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина и заштите културног наслеђа, 2.11.2. Услови и мере заштите природе и природних добара; 2.11.4. Услови и мере заштите од пожара; 2.11.7. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава (2ј), (2к), (2л) и (2м);
- Табела: Координате новопроектованих тачака регулационе линије (3).

(2)

У графичком делу измене и допуне су у границама обухвата ових Измена и допуна плана генералне регулације, и то у прилозима:

- Постојећа намена површина (лист бр. 01);
- Планирана претежна намена површина (лист бр. 02);
- План саобраћајница и регулационо нивелациони план (лист бр. 03);
- План површина јавне намене (лист бр. 04);
- План спровођења (лист бр. 05);
- Аналитичко геодетски елементи за пренос (лист бр. 06б)
- План хидротехничке инфраструктуре (лист бр. 07)
- Електроенергетика и ТК (лист бр. 08)
- Синхрон план инфраструктуре (лист бр. 10)

У графичком делу плана измене и допуне обухватају катастарске парцеле бр. 421/1 (део) и 421/34 обе КО Пакашница.

Површина обухвата плана је 55а 34м².

Измене у графичком делу плана се односе на измену границе планираног грађевинског подручја, допуну претежне намене површина и површина јавне намене, као и допуне у инфраструктурним графичким прилозима у зависности од услова имаоца јавних овлашћења.

Услови за потребе израде плана

У току раног јавног увида Измена и допуна Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, носилац израде урбанистичког плана доставио је неопходну документацију ради прибављања услова и других значајних података за израду плана релевантним органима и организацијама, имаоцима јавних овлашћења и другим институцијама.

Документација је достављена електронски - путем електронске поште и путем редовне поште – доставом штампаног дописа и материјала снимљеног на оптичком диску.

Следи списак органа и организација коме је достављена документација, са датумима слања и податком о примљеном одговору у форми издатих услова.

Рбр.	Прималац захтева	Датум слања (е-пошта)	Датум слања (редовна пошта)	Датум пријема одговора
1.	Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац	20.1.2025.г.		23.1.2025.г.
2.	ЈКП Водовод Крушевац	26.11.2024.г.		30.12.2024.г.
3.	ЕПС дистрибуција, огранак Електро-дистрибуција Крушевац, Крушевац	26.11.2024.г.		29.11.2024.г.
4.	Телеком Србија, Одељење за планирање и изградњу мреже, Крагујевац	26.11.2024.г.		3.12.2024.г.
5.	ЈКП „Градска топлана“, Крушевац	26.11.2024.г.		28.11.2024.г.
6.	Србијасгас, Оператер дистрибутивног система	26.11.2024.г.		20.1.2025.г.
7.	Завод за заштиту споменика културе, Краљево	26.11.2024.г.		18.12.2024.г.
8.	Завод за заштиту природе Србије, Ниш	26.11.2024.г.		20.12.2024.г.
9.	Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Крушевцу	26.11.2024.г.		5.12.2024.г.
10.	Министарства одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд		26.11.2024.г..	26.12.2024.г.

Може се констатовати да су пристигли сви тражени услови од институција од којих су затражени.

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Измене и допуне обухватају измену и допуну Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу („Сл.лист града Крушевца“, бр. 2/20) у следећим деловима:

(1)

Поглавље 1. Општи део

(а)

У тачки 1.3. Граница плана и обухват грађевинског подручја са пописом катастарских парцела, Грађевинско подручје, Опис границе грађевинског подручја

У 13. ставу брише се део текста „као и део к.п.421/1“ и додаје се текст „421/1“ тако да текст у овом ставу после измене и допуне гласи:

„Кроз КО Пакашница граница иде према југу и обухвата следеће к.п. 472/2, 487 (пут) и 475, 487 (пут) - део, 472/1, 473, 471/2, 469/2, 466/3, 466/2, 466/1, 415, 416/1 - део, 416/2 - део, 419 - део, 421/34 (пут), 421/35, 421/22, 421/33, 421/32, 421/31, 421/26, 421/16, 421/15, 421/14, 421/13, 421/12, 421/11, 421/10, 421/9, 421/8, 421/1 до к.п. 230/2, која је обухваћена, као и делове к.п. 229/2, 229/1 и 228/4, затим скреће према југозападу границом к.п. 228/8, 228/7, 232/6, 232/7 и 232/9, где граница скреће према северозападу, обухватајући целу к.п. 232/8, као и делове к.п. 232/5 и 232/4.“

(б)

У тачки 1.4. Опис постојећег стања, 1.4.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре, 1.4.4.2. Хидротехничке инсталације, Мрежа канализације отпадних вода после постојећег текста додаје се текст са следећом садржином:

„У Претходним условима за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа, бр. 6814 од 30.12.2024.г. издатим од стране ЈКП Водовод Крушевац, а за потребе израде измене и допуне плана генералне регулације Запад 1 у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа, која је приказана на адекватним графичким прилозима у оквиру ових измена и допуна.“

(В)

У тачки 1.4. *Опис постојећег стања, 1.4.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре, 1.4.4.4. Телекомуникације* после постојећег текста додаје се текст са следећом садржином:

„ У Техничким условима за израду Измене и допуне плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 са скицом, бр. 524266/2-2024 од 3.12.2023.г., Телеком Србија, Служба за планирање и изградњу мреже, Крагујевац уцртана је постојећа телекомуникациона мрежа, која је приказана на адекватним графичким прилозима у оквиру ових измена и допуна плана.

Телекомуникационе услуге се у фиксној телефонији реализују преко комутационог центра РДЛУ Крушевац и приступног уређаја OLT Крушевац. Комутациони центар и приступни уређаји се налазе ван обухвата плана.

Услуге мобилне телефоније су омогућене преко базних станица КС 10/КС Крушевац 3 – Рубин, КС 81/КС Радомира Јаковљевића (Макси).

На подручју предметних Измена и допуна плана постоји изграђена бакарна и оптичка дистрибутивна и разводна кабловска ТК мрежа.“

(2)**Поглавље 2. Правила уређења****(а)**

У тачки 2.2. *Подела на карактеристичне зоне и целине, планирана намена површина и објеката и могућих компатабилних намена, тачка 2.2.11. Урбанистичка целина 5.11. мења се 1. став који гласи:*

„Површине око 54,60 ха обухвата простор ограничен југоисточном границом грађевинског подручја, јужном и западном границом урбанистичке потцелине 5.11.1., улицама Војводе Мишића, Његошевом и Багдалским венцем.“

Након измена и допуна уноси се реченица са следећим садржајем:

„Површине око 54,93 ха обухвата простор ограничен југоисточном границом грађевинског подручја, јужном и западном границом урбанистичке потцелине 5.11.1., улицама Војводе Мишића, Његошевом и Багдалским венцем.“

(б)

У тачки 2.3. Биланси површина, табела Биланс површина основних намена земљишта у обухвату плана која има следећи садржај:

Биланс површина основних намена земљишта у обухвату плана

Намена земљишта	постојеће стање		планирано		разлика
	(ха)	%	(ха)	%	(ха)
грађевинско земљиште	421,32	51,8	473,08	58,11	+ 51,76
пољопривредно земљиште	334,77	41,1	279,62	34,35	- 55,15
шумско земљиште	53,92	6,6	53,5	6,57	- 0,42
водно земљиште	4,12	0,5	7,93	0,97	+ 3,81
УКУПНО	814,13	100,00	814,13	100,00	

Мења се садржај у реду „грађевинско земљиште“ и у реду „пољопривредно земљиште“ тако да после измена и допуна табела има следећи садржај:

„Биланс површина основних намена земљишта у обухвату плана“

Намена земљишта	постојеће стање		планирано		разлика
	(ха)	%	(ха)	%	(ха)
грађевинско земљиште	421,32	51,8	473,41	58,15	+ 52,09
пољопривредно земљиште	334,77	41,1	279,29	34,31	- 55,48
шумско земљиште	53,92	6,6	53,5	6,57	- 0,42
водно земљиште	4,12	0,5	7,93	0,97	+ 3,81
УКУПНО	814,13	100,00	814,13	100,00	

(в)

У тачки 2.3. Биланси површина у табели Биланс површина земљишта у грађевинском подручју која има следећи садржај:

Биланс површина земљишта у грађевинском подручју

Намена земљишта	постојеће стање		планирано		разлика
	(ха)	%	(ха)	%	(ха)
неизграђено грађевинско земљиште	61,62	14,5	0,00	0,0	- 61,62
становање	183,00	43,1	241,22	50,1	+ 58,22
комерцијалне делатности	0,33	0,1	0,33	0,1	+ 0,00
привредне делатности	14,56	3,4	15,36	3,2	+ 0,80

јавне функције	2,45	0,6	2,62	0,5	+ 0,17
спортски објекти	0,00	0,0	1,02	0,2	+ 1,02
парк	0,00	0,0	13,52	2,8	+ 13,52
заштитно зеленило	0,00	0,0	12,53	2,6	+ 12,53
парк-шума	9,84	2,3	11,80	2,5	+ 1,96
комуналне делатности	15,96	3,8	29,20	6,1	+ 13,24
посебна намена	87,83	20,7	85,63	17,8	- 2,20
саобраћајнице	45,73	10,8	60,30	12,5	+ 14,57
водно земљиште	3,04	0,7	7,93	1,6	+ 4,89
УКУПНО	424,36	100	481,46	100	

Мења се садржај у редовима „неизграђено земљиште“, „становање“, „саобраћајнице“ и „УКУПНО“ тако да после измена и допуна табела има следећи садржај:

Биланс површина земљишта у грађевинском подручју

Намена земљишта	постојеће стање		планирано		разлика
	(ха)	%	(ха)	%	(ха)
неизграђено грађевинско земљиште	61,95	14,5	0,00	0,0	- 61,95
становање	182,94	43,1	241,49	50,1	+ 58,55
комерцијалне делатности	0,33	0,1	0,33	0,1	+ 0,00
привредне делатности	14,56	3,4	15,36	3,2	+ 0,80
јавне функције	2,45	0,6	2,62	0,5	+ 0,17
спортски објекти	0,00	0,0	1,02	0,2	+ 1,02
парк	0,00	0,0	13,52	2,8	+ 13,52
заштитно зеленило	0,00	0,0	12,53	2,6	+ 12,53
парк-шума	9,84	2,3	11,80	2,5	+ 1,96
комуналне делатности	15,96	3,8	29,20	6,1	+ 13,24
посебна намена	87,83	20,7	85,63	17,8	- 2,20
саобраћајнице	45,79	10,8	60,36	12,5	+ 14,57
водно земљиште	3,04	0,7	7,93	1,6	+ 4,89
УКУПНО	424,69	100	481,79	100	

(Г)

У тачки 2.4. Услови за уређење површина и објеката јавне намене, 2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене у делу табеле Јавне саобраћајне површине (саобраћајнице у укупном профилу и пешачки прилази) на крају табеле додаје се табела са следећим садржајем:

30	приступна улица	ЦЕЛА К.П.: 421/34 КО Пакашница
		ДЕО К.П.: 421/1 КО Пакашница
31	пешачка стаза	ДЕО К.П.: 421/1 КО Пакашница

(Д)

У тачки 2.5. Услови за уређење инфраструктуре, 2.5.1.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација, после постојећег текста иза наслова Паркирање додаје се текст са следећим садржајем:

„У обухвату измена и допуна плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. планиран је колски приступ катастарским парцелама 421/1, 421/26, 421/31, 421/32, 421/33, 421/22 и 421/35 све КО Пакашница (у јужном делу обухвата измена и допуна плана).

Планска решења су усклађена са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и важећом планском документацијом.

У северном делу обухвата измена и допуна плана планирана је пешачка стаза којом се приступа до к.п.бр. 421/1, 230/2 и 230/3 све КО Пакашница.

Пешачке површине треба да буду у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15).

Простор на коме је планирана изградња објеката породичног становања са компатибилним наменама се нивелацијом и висинским котама уклапа у постојећи терен и задржава се постојећа нивелација саобраћајних површина.

Трасе инсталација се пројектно усаглашавају са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.“

(е)

У тачки 2.5. *Услови за уређење инфраструктуре, 2.5.2. Хидротехничке инсталације, Технички прописи за канализацију отпадних вода* после постојећег текста додаје се текст са следећим садржајем:

„У складу са условима Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи кабл провући кроз заштитну цев;
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих инсталација са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5м.“

(з)

У тачки 2.5. *Услови за уређење инфраструктуре, 2.5.4. Телекомуникације, Услови изградње, Фиксна телефонија* после постојећег текста додаје се текст са следећим садржајем:

„Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу услова надлежних институција. Телекомуникациони коридори се планирају уз све саобраћајнице у обухвату измена и допуна плана, без обзира на ранг пута.

У саобраћајним коридорима се планира полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење ТК каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

ПВЦ цеви од 110мм се постављају на местима укрштања траса са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина, на трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања.

Уз постојеће и планиране саобраћајнице потребно је планирати коридоре за телекомуникациону мрежу, како би се омогућило прикључење објеката на телекомуникациону мрежу.“

(и)

У делу 2.7. *Услови за уређење пољопривредног земљишта* мења се 1. став који гласи:

„Пољопривредно земљиште заузима површину од 279,62 ха или 34,35% од укупне површине обухвата плана. У односу на постојеће стање смањено је за 55,15 ха, највише на рачун грађевинског земљишта.“

Након измена и допуна уноси се реченица са следећим садржајем:

„Пољопривредно земљиште заузима површину од 279,29 ха или 34,31 % од укупне површине обухвата плана. У односу на постојеће стање смањено је за 55,48 ха, највише на рачун грађевинског земљишта.“

(j)

У делу 2.11. *Услови и мере заштите планом обухваћеног подручја*, тачка 2.11.1. *Услови и мере заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина и заштите културног наслеђа*, после постојећег текста додаје се текст са следећим садржајем:

„Увидом на лицу места, као и увидом у документацију Завода за заштиту споменика културе Краљево у обухвату Измена и допуна плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, не налазе се заштићени и евидентирани грађевински објекти, нити археолошки локалитети који уживају претходну заштиту по Закону о културном наслеђу („Сл. гласник РС“, 129/2021-120) и Закону о културним добрима („Сл. гласник РС“, 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон, 35/21 – др. закон, 129/21 – др. закон и 76/23 – др. закон).

Услови и мере заштите важећег плана се допуњују следећим подацима надлежне институције које се односе на подручје у оквирима граница измена и допуна плана:

- Ако се у току извођења земљаних радова у делу урб. потцелине 5.11.3. у оквиру зоне Запад 1 у Крушевцу наиђе на нови појединачни археолошки предмет или до тада непознато археолошко налазиште, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен;
- Уколико се на основу закона утврди да је односна непокретност или ствар културно добро, даље извођење грађевинских радова и промене облика терена могу се дозволити само након претходно обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза и услове и сагласност службе заштите. Надлежни Завод за заштиту споменика културе има право да у току радова, ако се за тим укаже потреба, пропише заштитна археолошка истраживања и додатне мере заштите зависно од значаја конкретног налаза;
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за надзор, истраживање, заштиту, чување, публикување и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом извођења радова, све до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите;
- Забрањено је неовлашћено прикупљање археолошког материјала;
- Уколико дође до промене границе планског документа, Инвеститор је у обавези да затражи нове услове од стране надлежног Завода.“

(К)

У тачки 2.11.2. *Услови и мере заштите природе и природних добара*, после постојећег текста додаје се текст са следећим садржајем:

„У обухвату Измена и допуна плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и не налази се у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/10).

Услови заштите природе важећег плана се допуњују следећим условима које се односе на предметно подручје у оквирима граница измена и допуна плана:

- Планска решења и урбанистички параметри су усклађени са планом вишег реда Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 („Сл.лист града Крушевца“, бр. 3/15, 13/19 и 7/21);
- Предвиђа се максимално очување и заштита околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна и групе стабала):
 - прибављањем сагласности надлежних институција за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру;
 - валоризовањем постојећих зелених површина, појединачних стабала и групе стабала, како би се вредна стабла очувала и просторно и функционално инкорпорирала у планирану концепцију система зеленила;
 - дефинисањем „зелених коридора“, односно повезивањем постојећег са планираним зеленилом у мрежу, ради очувања и повећања биодиверзитета и површина под зеленилом;
 - формирањем и уређењем нових зелених површина у циљу повећања процентуалне заступљености постојећег зеленила и његове функционалности. Препоручује се претежна употреба аутохтоних врста, док је могуће користити и егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају условима средине. Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (барремац), *Robinia pseudoacacia* (баргем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза) и *Parthenocissus quineufolia* (петолисни бршљан). Избежавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.);
 - подизањем заштитних зелених појасева (дуж саобраћајница, зоне становања) због умањења негативних ефеката (буке, загађења, утицаја доминантних ветрова и др.) насталих дејством саобраћаја, као и умањена визуелних негативних ефеката;

- Предвиђа се да се током извођења грађевинских радова предузму све мере којима ће се омогућити стабилност тла у току изградње. Диспозиција и габарит објеката прилагођавају се локалним геотехничким условима, уз адекватан начин фундирања, заштиту објеката од неравномерног слегања и нивелисање слободних површина;
- Предвиђа се инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима у складу са планираним грађевинским капацитетима;
- Предвиђеним радовима није дозвољено угрожавање постојећих подземних подземних хидрографских веза, као ни квалитативних карактеристика подземних вода;
- Предвиђена је идентификација свих отпадних вода и техничка решења њиховог одвођења тако да нема утицаја на површинске и подземне воде, уз обавезно пречишћавање. Отпадне воде морају бити најмање истог квалитета, као и пројектовани квалитет воде водотока и који се упуштају;
- За стамбене објекте се предвиђа да имају прописана енергетска својства у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11);
- За осветљавање саобраћајница користити лед технологију са снопом упереним према тлу;
- Саобраћајне правце и саобраћајне површине повезати у јединствен систем;
- Паркирање решити тако да се избегне паркирање на тротоарима, зеленим површинама или на коловозу;
- Приликом планирања мреже саобраћајница предвиђа се:
 - зелени појас уз саобраћајницу у циљу умањења директних и индиректних негативних ефеката (прашине, буке, гасова);
 - техничка решења за адекватно одводњавање отпадних атмосферских вода са саобраћајница, паркинга и манипулативних површина;
 - да се стабла која се налазе у близини планираних радова обезбеде од оштећења која могу настати услед рада грађевинским машинама и транспортним средствима или складиштењем опреме;
- Обезбедити примарно сакупљање отпада, одредити локације центара за одвојено сакупљање рециклажног отпада, спречити неадекватно одлагање отпада и формирање сметилишта, санирати постојећа сметилишта комуналног отпада, подстицати рециклажу и поновно искоришћење отпада ради очувања природних ресурса и животне средине;
- Уколико се током радова наиђе на геолошко - палеонтолошке или минералолошко – петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је, сагласно чл. 99, став 1 Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исп., 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21), дужан да у року од 8 дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме

све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.”

(л)

У тачки 2.11.4. *Услови и мере заштите од пожара* постојећег текста додаје се текст са следећим садржајем:

„Измене и допуне плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. изградити у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС”, бр. 54/15), као и важећим техничким прописима и српским стандардима којима је, са аспекта заштите од пожара и експлозија, уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталација и уређаја који су у обухвату овог плана.

Како предметни плански документ представља основ за издавање локацијских услова за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката у обухвату плана, исти не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу објеката са аспекта заштите од пожара и експлозија, па је потребно пре издавања услова, прибавити посебне услове заштите од пожара у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 20. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС”, бр. 87/23).“

(м)

У тачки 2.11.7. *Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава* после постојећег текста додаје се текст са следећим садржајем:

„За обухват Измена и допуна плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране.”

(3)

У табели *Координате новопроектованих тачака регулационе линије* иза пописа координата новопроектованих тачака додаје се нови текст који гласи:

„Изменама и допунама плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу у делу урбанистичке целине 5.11.3 приказане су катастарске тачке регулационих линија које задржавају своје координате од тачке 961 до тачке 981, и приказане су у графичком прилогу бр. 06б Аналитичко геодетски елементи за пренос црном бојом.”

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА

3.1. Графички прилози

Саставни део Измене и допуне плана су следећи графички прилози:

- 00а. Извод из Генералног урбанистичког плана Крушевац 2025
- 01а. Диспозиција обухвата измена и допуна у ПГР-у "Запад 1" у Крушевцу (размера 1:5.000);
- 02а. Диспозиција обухвата измена и допуна у ПГР-у "Запад 1" у Крушевцу (размера 1:2.500);
- 01. Постојећа намена површина (размера 1:1.000)
- 02. Планирана претежна намена површина (размера 1:1.000);
- 03. План саобраћајница и регулационо нивелациони план (размера 1:1.000);
- 04. План површина јавне намене (размера 1:1.000)
- 05. План спровођења (размера 1:1.000);
- 06б. Аналитичко геодетски елементи за пренос (размера 1:1.000);
- 07. План хидротехничке инфраструктуре (размера 1:1.000);
- 08. Електроенергетика и ТК (размера 1:1.000);
- 09. Синхрон план инфраструктуре (размера 1:1.000)

Графички прилози 01, 02, 03, 04, 05, 06б, 07, 08 и 09 су израђени за обухват Измене и допуне плана и у приказаној граници обухвата Измена и допуна, у потпуности мењају истоимене графичке прилоге *Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу* („Сл. лист града Крушевца“, бр. 2/20) у назначеном делу.

3.2. Примена важећег плана

За делове важећег плана који нису наведени у овим *Изменама и допунама плана* примењује се *План генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу* („Сл.лист града Крушевца”, бр. 2/20).

3.3. Ступање на снагу Измена и допуна плана

Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца”.

Графички део

ГРАД КРУШЕВАЦ

III ИЗВОД

ПЛАНИРАНЕ ПРЕТЕЖНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА

- Граница подручја измена и допуна Плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу
 у делу урбанистичке потцелине 5.11.3
- Граница просторних зона
- Граница урбанистичких целина
- 5.11.

 Ознака урбанистичких целина

- ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ**

СТАНОВАЊЕ, густине до 100ст/ха

СТАНОВАЊЕ, густине 100-200ст/ха

СТАНОВАЊЕ, густине преко 200ст/ха

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

П пијаца

Г гробље

ПАРК

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

ЗОНЕ ЗАШТИТЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

ДЗ дечија заштита

СЗ социјална заштита

ОШ основна школа

СШ средња школа

З здравство

ЦР верски објект

ЦР верски објект (планиран)

АС аутобуска станица

ЖС железничка станица

К култура

АУ управа и администрација


ПОСЕБНА НАМЕНА

ВК војни комплекс

север

00 100 200


размера:



север

размера:

1 : 10000



ГРАД КРУШЕВАЦ

Република Србија

..... граница измена и допуна плана

ОБЕРАВА

Председник Комисије за планове


Орган надлежан за послове урбанистичког планирања

подносилац иницијативе и финансијер израде:	обрађивач:
НЕМАЊА КРСТИЋ Крушевац	Центар за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о., Крушевац

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.	фаза:	датум:
	Н.1	феб., 2025.г.
01а	назив цртежа:	размера:

ДИСПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА
ИЗМЕНА И ДОПУНА У ПГР "ЗАПАД 1" У КРУШЕВЦУ
("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/20) 1:5.000



ГРАД КРУШЕВАЦ

Република Србија

..... граница измена и допуна плана

ОБЕРАВА
Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

подносилац иницијативе и финансијер израде:		обрађивач:	
НЕМАЊА КРСТИЋ Крушевац		Центар за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о., Крушевац	
Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3			
Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.		фаза:	датум:
		Н.1	феб., 2025.г.
назив цртежа:		размера:	
02а	ДИСПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА У ПГР "ЗАПАД 1" У КРУШЕВЦУ ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/20)		1:2.500

измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА

Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

..... граница измена и допуна плана

..... граница катастарске парцеле

..... граница грађевинског подручја

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

..... становање

..... неизграђено грађевинско земљиште

..... приступна улица (фактичко стање)

..... пешачка стаза (фактичко стање)

подносилац иницијативе и финансијер израде:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

обрађивач:

Центар за урбани развој и
архитектуру Парадигма д.о.о.,
Крушевац

плански документ:

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

руководилац израде - одговорни урбаниста:

фаза:

датум:

Мирослав Петровић,
дипл.инж.арх.

Н.1

феб.,
2025.г.

цртеж.бр.:


назив цртежа:

размера:

01

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА

Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

- граница измена и допуна плана
- граница катастарске парцеле
- граница грађевинског подручја
- граница урбанистичке целине
- 5.11.3. ознака урбанистичке потцелине
- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
- ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
 - становање
- САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 - приступна улица
 - пешачка стаза
- ЗОНЕ ЗАШТИТЕ/ОГРАНИЧЕЊА
 - зоне у рубном подручју евидентираног клизишта

подносилац иницијативе и финансијер израде:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

обрађивач:

Центар за урбани развој и
архитектуру Парадигма д.о.о.,
Крушевац

плански документ:

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

руководилац израде - одговорни урбаниста:

Мирослав Петровић,
дипл.инж.арх.

Н.1

феб.,
2025.г.

цртеж.бр.:


назив цртежа:

размера:

02

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА
ПОВРШИНА

1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



ГРАД КРУШЕВАЦ

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА

Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове урбанистичког планирања


Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

- граница измена и допуна плана
- граница катастарске парцеле
- граница грађевинског подручја
- 5.11.3. ознака урбанистичке потцелине
- УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА
- регулациона линија
- грађевинска линија
- зоне непосредне примене плана
- ЗОНЕ ЗАШТИТЕ/ОГРАНИЧЕЊА
- ▨ зоне у рубном подручју евидентираниг клизишта
- САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
- ▭ приступна улица
- ▭ пешачка стаза

Попречни профил
саобраћајнице

f-f



Попречни профил
пешачке стазе

g-g



подносилац иницијативе и финансијер израде:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

обрађивач:

Центар за урбани развој и
архитектуру Парадигма д.о.о.,
Крушевац

плански документ:

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

руководилац израде - одговорни урбаниста:

Мирослав Петровић,
дипл.инж.арх.

Н.1


феб.,
2025.г.

цртеж.бр.:

назив цртежа:

размера:

03 ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И
РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН 1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1

2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА
Председник Комисије за планове
Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

- граница измена и допуна плана
- граница катастарске парцеле
- граница грађевинског подручја
- 5.11.3. ознака урбанистичке потцелине
- СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
- зоне непосредне примене плана
- УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА
- регулациона линија
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- саобраћајница у укупном профилу
- пешачка стаза

подносилац иницијативе и финансијер израде:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

обрађивач:

Центар за урбани развој и
архитектуру Парадигма д.о.о.,
Крушевац

плански документ:

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

руководилац израде - одговорни урбаниста:

фаза:

датум:

Мирослав Петровић,
дипл.инж.арх.

Н.1

феб.,
2025.г.

цртеж.бр.:


назив цртежа:

размера:

04

ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА


Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

- граница измена и допуна плана
- граница катастарске парцеле
- граница грађевинског подручја
- 5.11.3. ознака урбанистичке потцелине
- СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
- зоне непосредне примене плана



подносилац иницијативе и финансијер израде:		обрађивач:	
НЕМАЊА КРСТИЋ Крушевац		Центар за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о., Крушевац	
плански документ:			
Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3			
руководилац израде - одговорни урбаниста:		фаза:	датум:
Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.		Н.1	феб., 2025.г.
цртеж.бр.:	назив цртежа:		размера:

05

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА


1:1.000

измена и
допуна
ПГР
ЗАПАД 1
2025



ГРАД КРУШЕВАЦ
Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА
Председник Комисије за планове
Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА


- граница измена и допуна плана
- граница катастарске парцеле
- регулациона линија - граница површине јавне намене
- 1, 2, ... ознака катастарских тачака које задржавају координате
- 1, 2, ... ознака пројектованих тачака регулационе линије
- 30 ознака новоформиране грађевинске парцеле

подносилац иницијативе и финансијер израде:		обрађивач:			
НЕМАЊА КРСТИЋ Крушевац		Центар за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о. Крушевац			
плански документ:					
Измене и допуне плана генералне регулације “Запад 1” у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3					
руководилац израде - одговорни урбаниста:		фаза:	датум:		
Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.		Н.1	феб., 2025.г.		
цртеж.бр.:	назив цртежа:		размера:		

066

АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОС

1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА
Председник Комисије за планове


Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

- граница измена и допуна плана
- граница катастарске парцеле
- граница грађевинског подручја
- 5.11.3. ознака урбанистичке потцелине
- ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
 - становање
- ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
 - површина II висинске зоне
 - постојећи водовод

подносилац иницијативе и финансијер израде:		обрађивач:	
НЕМАЊА КРСТИЋ Крушевац		Центар за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о., Крушевац	
плански документ:			
Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3			
руководилац израде - одговорни урбаниста:		фаза:	датум:
Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.		Н.1	феб., 2025.г.
цртеж.бр.:	назив цртежа:		размера:
07	ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ		1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА

Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове
урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

..... граница измена и допуна плана

..... граница катастарске парцеле

..... граница грађевинског подручја

5.11.3. ознака урбанистичке потцелине

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

..... становање

..... разводна оптичка ПМ - надземно

подносилац иницијативе и финансијер израде:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

обрађивач:

Центар за урбани развој и
архитектуру Парадигма д.о.о.,
Крушевац

плански документ:

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

руководилац израде - одговорни урбаниста:

фаза:

датум:

Мирослав Петровић,
дипл.инж.арх.

Н.1

феб.,
2025.г.

цртеж.бр.:


назив цртежа:

размера:

08

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТК

1:1.000



измена и
допуна
ПГР

ЗАПАД 1


2025



Г Р А Д К Р У Ш Е В А Ц

Република Србија

ИЗМЕНА И ДОПУНА плана генералне регулације
"ЗАПАД 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3



ОБЕРАВА

Председник Комисије за планове

Орган надлежан за послове урбанистичког планирања

Положај обухвата измене и
допуне плана у важећем
плану

ЛЕГЕНДА

..... граница измена и допуна плана

..... граница катастарске парцеле

..... граница грађевинског подручја

5.11.3. ознака урбанистичке потцелине

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

..... становање

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

..... површина II висинске зоне

..... постојећи водовод

ТК МРЕЖА

..... разводна оптичка ПМ - надземно

подносилац иницијативе и финансијер израде:

НЕМАЊА КРСТИЋ
Крушевац

обрађивач:

Центар за урбани развој и
архитектуру Парадигма д.о.о.,
Крушевац

плански документ:

Измене и допуне плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

руководилац израде - одговорни урбаниста:

Мирослав Петровић,
дипл.инж.арх.

Н.1

феб.,
2025.г.

цртеж.бр.:


назив цртежа:

размера:

09

СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

1:1.000



Документациона основа

САДРЖАЈ

1. Одлука о изради планског документа

1. Одлука о изради Измена и допуна плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, I бр. 350-479/2024 од 14.6.2024.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/24)

2. Одлука о неприступању изради стратешке процене

1. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, на животну средину IV бр. 350-431/2024 од 31.5.2024.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/24)

3. Подаци и услови имаоца јавних овлашћења

1. Претходни услови за потребе израде планског документа, бр. II - 3469 од 15.11.2023.г., Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац
2. Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа са графичким прилогом, бр. 6814 од 30.12.2024.г., ЈКП Водовод Крушевац
3. Претходни услови, бр. 2541200 - Д0911 – 535293/2 од 28.11.2024.г., Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Крушевац, Крушевац
4. Технички услови са скицом, бр. 524266/2-2024 од 3.12.2023.г., Телеком Србија, Служба за планирање и изградњу мреже, Крагујевац
5. Претходни услови, бр. 5434 од 28.11.2024.г., Градска топлана, Крушевац
6. Услови за израду измене и допуне плана, бр. 05-03-3-42/23-25 од 20.1.2025.г., ЈП Србијагас, Нови Сад
7. Услови и мере заштите за потребе израде измена и допуна плана, бр. 1437/2 од 18.12.2024.г., Завод за заштиту споменика културе, Краљево
8. Решење, 03 бр. 021-4600/2 од 12.12.2024.г., Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд
9. Претходни услови за заштиту од пожара, бр. 07.17.1 бр. 217-677/24 од 27.11.2024.г. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
10. Услови, бр. 20867-2 од 18.12.2024.г., Министарства одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд

4. Извештаји комисије за планове

1. Извештај о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Измена и допуна плана генералне регулације "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, бр. 350-292/2024 од 24.12.2024.г.

3. Остала документација

1. Елаборат о геотехничким условима изградње стамбеног објекта спратности -1+П+1 на к.п.бр. 421/1 КО Пакашница – Крушевац, бр. 22-09/24 од 3.9.2024.г., БИС Инжењеринг, Београд, одговорни пројектант Ђорђе Церовић, дипл.инж.геол., лиценца бр. 391 L620 12
2. Подаци катастра непокретности за лист непокретности бр. 960 за к.п.бр. 421/1 КО Пакашница са датумом ажурности од 12.4.2024.г.
3. Подаци катастра непокретности за лист непокретности бр. 254 за к.п.бр. 230/1 КО Пакашница са датумом ажурности од 12.4.2024.г.



Датум:

23 JAN 2025

Ваш знак/број:

Наш знак/број:

11-169

ГРАД КРУШЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам и грађевинарство

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

23 JAN 2025

Предмет: Претходни услови за потребе израде Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу (у делу урбанистичке потцелине 5.11.3)

У вези захтева бр. 350-292/2024 од 26.11.2024.године, а у складу са чл. 476 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл.47. и 48. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС, бр. 32/19), Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, за потребе израде предметног урбанистичког плана доставља услове за планирање и уређење општинских, некатегорисаних путева и улица у насељу.

Увидом у достављену документацију (материјал за рани јавни увид), важећи плански документ вишег реда (ПГР „Запад 1“ (Службени лист града Крушевца, бр. 02/20)), а на основу Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Крушевца (Службени лист града Крушевца, бр.6/20 и 14/22) и Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Крушевца (Службени лист града Крушевца, бр.4/14, 4/15 и 6/20) утврђено је следеће:

- У обухвату измена и допуна плана, а у оквиру наше надлежности је планирани колективни приступ катастарским парцелама бр. 421/1, 421/26, 421/31, 421/32, 421/33, 421/22 и 421/35 све КО Пакашница.

Приликом израде планске и техничке документације потребно је испунити следеће услове:

➤ Планска решења ускладити са:

- Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
- Законом о путевима (Службени гласник РС, бр. 41/18, 95/18-др. закон и 92/23-др. закон);
- Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС, бр.32/19);
- као и са важећом планском документацијом;

- Пешачке површине треба да буду у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Службени гласник РС, бр.22/2015);
- Нивелацијски посматрани простор уклопити са постојећим тереном (задржати максимално постојећу нивелацију саобраћајних површина);
- Општи услови за постављање инсталација:
 - траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.

Стручна обрада:

Миљана Милосављевић, маст.инж.грађ.

М. Милосављевић



в.д.директора,

Милош Јовић, дипл.инж.арх.

Милош Јовић

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС" бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 19/20, 52/21 и 62/23), чл. 32. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гл. РС" бр. 32/19) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18, 11/24),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 14.06.2024.године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАПАД 1 У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ПОТЦЕЛИНЕ 5.11.3

Члан 1.

Пристула се изради Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 2/20) у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 (у даљем тексту Измене и допуне плана).

Члан 2.

Ове измене и допуне плана се односе на све делове Плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу чија је измена условљена и подразумева се овом променом.

Предмет Измена и допуна плана је стварање планског основа за намену породичног становања и приступних саобраћајница у зони становања у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 односно у делу к.п.бр. 421/1, 421/34, 230/2 и 230/3 све КО Пакашница, изменом границе планираног грађевинског подручја и намене површина у оквиру обухвата ових измена и допуна плана. Приближна површина обухвата измена и допуна плана је 56 ари. Измене и допуне плана обухватају део катастарске општине Пакашница.

Измена и допуна плана проистиче из анализе и разраде планских решења важећег плана уз поштовање плана вишег реда и важећих прописа и у складу је са основним концептом намене површина ширег подручја. Планирани садржаји су усклађени са планираним претежним наменама.

Граница подручја, приказана у графичком прилогу може се сматрати прелиминарном, а од ње су могућа одступања.

Оквирна граница дата је у Прилогу – Графички приказ обухвата Измене и допуне плана, који је одштампан уз Одлуку и чини њен саставни део.

Члан 3.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија за израду Плана, садржани су у *Генералном урбанистичком плану Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца“ бр.3/15, 13/19 и 7/21):*

ГУП-ом су опредељене просторне целине за даљу разраду плановима генералне регулације. Подручје плана обухвата део опште стамбене зоне "Запад". Зона се наставља на стамбено мешовиту зону према западу, развијајући се од примарне градске саобраћајнице улице Цара Лазара највише ка југу са наменом породичног становања и делом ка северу као неформално стамбено насеље које је од саобраћајнице одвојено железничком пругом. Претежна намена ове зоне је породично становање са ниским индексима изграђености и заузетости. У овој зони, осим становања, планиране су и друге намене, пре свега комерцијалне и привредне делатности.

Члан 4.

Основни принципи планирања и уређења простора су рационализовање коришћења земљишта и комуналне инфраструктуре, уз заштиту простора.

Члан 5.

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је стварање услова за изградњу планираних намена, а све у складу са планом вишег реда. Изменама и допунама плана извршиће се промена планираног грађевинског подручја, како би једна парцела која је у истом власништву била део грађевинског подручја, одн. део грађевинског земљишта. Исто тако, изменама и допунама адекватно би се решила саобраћајна инфраструктура и приступ парцелама.

Члан 6.

Концептуални оквир произилази из планског основа, постављених принципа и циљева и планиране намене која подразумева породично становање.

Члан 7.

Рок за израду нацрта Измене и допуне плана је 9 месеци од доношења Одлуке о изради плана.

Члан 8.

Средства за израду Измене и допуне плана обезбеђује подносилац иницијативе за израду Измене и допуне плана Немања Крстић, Ул. Николаја Велимировића бр.30, Крушевац.

Носилац израде Измене и допуне плана је надлежни орган Градске управе града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи.

Стручни послови израде Измене и допуне плана поверавају се Привредном друштву Центар за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о Крушевац.

Члан 9.

Одељење за урбанизам и грађевинарство, Градске управе града Крушевца, после извршене стручне контроле, излаже нацрт Измене и допуне плана на јавни увид у просторијама Градске управе, у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу.

Оглас о јавном увиду објављује се у средствима медија: Радио телевизији Крушевац, штампаним медијима, као и на сајту града Крушевца.

Члан 10.

За потребе израде Измене и допуне плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину (Одлука надлежног органа бр. 350-431/2024 од 31.05.2024.године).

Члан 11.

За потребе израде Измене и допуне плана не приступа се изради Студије заштите непокретног културног добра (Одлука надлежне институције бр.562/2 од 24.05.2024.године).

Члан 12

Потребно је изградити 4 примерка Измене и допуне плана у аналогном облику и 4 примерка Измене и допуне плана у дигиталном облику.

Члан 13.

Одлука о изради Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 објављује се у одговарајућем службеном гласилу и Централном регистру планских докумената.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Крушевца".

Члан 15.

За потребе израде Измене и допуне плана приступа се изради Елабората инжењерско-геолошких услова за дато подручје. Средства за израду Елабората обезбеђује подносилац иницијативе за израду Измене и допуне плана Немања Крстић, Ул. Николаја Велимировића бр.30, Крушевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I број 350-479/2024

ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Баришић, с.р


Тачност преписа оверава: СЕКРЕТАР



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА:



Граница обухвата измене и допуне плана ————



Граница обухвата измене и допуне плана □□

садржани су у Просторном плану града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 4/11, 10/21), у коме се наводи следеће:

Стратешки правци развоја су усмерени на мрежу насеља, уређењу и привредном развоју, као и „повећању атрактивности и туристичке валоризације, на основу коришћења природних и створених ресурса у складу са принципима одрживог развоја.“ Обезбеђење доступности свим корисницима, „јачање улоге Крушевца као регионалног центра и организована промоција у различитим областима,“ подизањем стандарда у области спорско – рекреативних активности и унапређења туристичке понуде. „Одрживо коришћење, заштита подземних вода у складу са посебним прописима и локалним плановима и програмима.“.

Члан 4.

На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове Одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Крушевца 2025, у делу просторне зоне 10 на животну средину, као и на основу Мишљења бр. 501-44/2024-09 од 30.05.2024.године, Служба за заштиту животне средине, Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја на животну средину, тако да је одлучено да се не приступа изради стратешке процене утицаја Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Крушевца 2025, у делу просторне зоне 10 на животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10).

Члан 5.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Крушевца 2025, у делу просторне зоне 10 и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

IV Број: 350-432/2024

НАЧЕЛНИК
Весна Анђелић, с.р.

291

На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20, 52/21 и 62/23)

Градска управа града Крушевца, дана 31.05.2024. године, донела је

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАПАД 1 У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ПОТЦЕЛИНЕ 5.11.3. НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 (у даљем тексту: Измене плана) на животну средину.

Члан 2.

Ове измене и допуне Плана се односе на све делове Плана генералне регулације Запад 1 у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 2/20) чија је измена условљена и подразумева се овом променом. Предмет Измена и допуна плана је стварање планског основа за намену породичног становања и приступних саобраћајница у зони становања у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 односно у делу к.п.бр. 421/1, 421/34, 230/2 и 230/3 све КО Пакашница, измењеном граници планираног грађевинског подручја и намене површина у оквиру обухвата ових измена и допуна плана. Приближна површина обухвата измена и допуна плана је 56 ари. Измене и допуне плана обухватају део катастарске општине Пакашница. Измена и допуна плана проистиче из анализе и разраде планских решења важећег плана уз поштовање плана вишег реда и важећих прописа и у складу је са основним концептом намене површина ширег подручја. Планирани садржаји су усклађени са планираним претежним наменама.

Граница подручја, приказана у графичком прилогу може се сматрати прелиминарном, а од ње су могућа одступања.

Оквирна граница дата је у Прилогу – Графички приказ обухвата Измена плана, који је одштампан уз Одлуку и чини њен саставни део.

Члан 3.

Услови и смернице планских документа вишег реда и развојних стратегија за израду Плана, садржани су у Генералном урбанистичком плану Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца“ бр.3/15, 13/19 и 7/21):

ГУП-ом су опредељене просторне целине за даљу разраду плановима генералне регулације. Подручје плана обухвата део опште стамбене зоне "Запад". Зона се наставља на стамбено мешовиту зону према западу, развијајући се од примарне градске саобраћајнице улице Цара Лазара највише ка југу са наменом породичног становања и делом ка северу као неформално стамбено насеље које је од саобраћајнице одвојено железничком пругом. Претежна намена ове зоне је породично становање са ниским индексима изграђености и заузетости. У овој зони, осим становања, планиране су и друге намене, пре свега комерцијалне и привредне делатности.

Члан 4.

На основу карактеристика Измене плана из чл. 2 и чл. 3. ове одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. на животну средину, као и на основу Мишљења бр. 501-43/2024-09 од 30.05.2024.године, Служба за заштиту животне средине, Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја на животну средину, тако да је одлучено да се не приступа изради стратешке процене утицаја Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. на животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10).

Члан 5.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

IV Број: 350-431 /2024

НАЧЕЛНИК
Весна Анђелић, с.р.

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314

Број 631/30.12.2024. године

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа за потребе израде . Измене и допуне Плана детаљне регулације Запад 1 у Крушевцу.

У вези Вашег захтева бр. 350-292/2024 од 26.11.2024 ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

**Претходне услове
за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа**

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;


Напомена: Претходни услови са учртаним инсталацијама водоводне и канализационе мреже биће послати на имејл Данијеле Јаковљевић из Одељења за урбанизам и грађевинарство, Град Крушевац.

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације.

Крушевац, _____ 202__ год.



ЈКП "Водовод-Крушевац"





**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева бр.32

Наш број: 2541200-Д0911-535293/2

Ваш број: 350-292/2023

Место, датум: Крушевац, 28.11.2024.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Бр. 2541200-Д0911-535293/2

29-11-2024

20 _____ год.

11070 Београд - Нови Београд, Булевар уметности бр.12



ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одељење за урбанизам и грађевинарство

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде измена и допуна ПГР "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке подцелине 5..11.3

Поводом Вашег захтева за издавање претходних услова за потребе израде измена и допуна ПГР "Запад 1" у Крушевцу у делу урбанистичке подцелине 5..11.3, обавештавамо Вас да немамо додатних услова.

С' поштовањем

Доставити :

1. Наслову
2. Сектору за инвестиције и планирање
3. Писарници



Директор огранка

М.П.

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 524266/2-2024

ДАТУМ: 03.12.2024.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра Првог 28, 34000 Крагујевац

ГРАД КРУШЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Ул. Газиместанска бр. 1

37000 Крушевац

ПРЕДМЕТ: Технички услови за израду Измене и допуне Плана Генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке подцелине 5.11.3.

ВЕЗА : Ваш захтев од 26.11.2024. године, је заведен у „Телеком Србија“ под бројем 524266/1-2024 од 26.11.2024. године.

Поштовани,

Податке о телекомуникационој (ТК) инфраструктури на подручју Измене и допуне Плана Генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке подцелине 5.11.3, систематизовали смо у два дела:

1. Приказ постојећег стања
2. План развоја ТК инфраструктуре

1. Приказ постојећег стања

- 1.1 На подручју ПГР, телекомуникационе услуге се у фиксној телефонији реализују преко комутационог центра РДЛУ Крушевац и приступног уређаја OLT Крушевац.

Комутациони центар је дигитална телефонска централа.

Локације комутационог центра и приступних уређаја се налазе ван обухвата плана.

- 1.2 На наведеном подручју услуге мобилне телефоније су омогућене преко базних станица КС 10/КС Крушевац 3 - Рубин, КС 81/КС Радомира Јаковљевића (Макси).
- 1.3 На подручју ПГР-а постоји изграђена бакарна и оптичка дистрибутивна и разводна кабловска ТК мрежа.

- 1.4 ТК мрежа је крутог облика, звездасте структуре и реализована је кабловима са оптичким и бакарним проводницима. Дистрибутивна ТК мрежа (деоница претплатничке мреже од главног разделника до извода) је подземна (на приложеном графичком приказу уцртана розе испрекиданом линијом), и разводна ТК мрежа (деоница претплатничке мреже од извода до претплатника) је подземна и ваздушна (каблови су положени по стубовима).

2. План развоја ТК инфраструктуре

Једно од најважнијих стратешких опредељења Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. је реконструкција и доградња постојеће телекомуникационе инфраструктуре како би се постигла 100% дигитализација телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса корисницима.

2.1 Приступни уређаји

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу коришћења широкопојасних услуга од стране корисника, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. се определило за развој пасивне оптичке приступне мреже у технологији ГПОН. Подручје обухвата ПГР припада области покривања уређаја ОЛТ Крушевац који је монтиран на локацији РДЛУ Крушевац ХОСТ, који се налази ван обухвата предметног плана.

2.2 Приступна мрежа (ПМ)

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу омогућавања квалитетне реализације широкопојасних услуга, на подручју ПГР се планира доградња пасивне оптичке ТК мреже у оквиру пројекта ALL IP који подразумева стварање услова за постепени прелазак свих корисника на мрежу оптичких каблова.

2.2.1 Бакарна ПМ

У циљу испуњења горе наведених критеријума Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. одустаје од изградње и развоја бакарне ПМ подручју предметног ПГР.

2.2.2 Оптичка ПМ

На подручју предметног ПГР планира се проширење пасивне оптичке приступне мреже до свих стамбених и пословних објеката, новопланирани ОК ће да користе већ заузете коридоре (мрежу ПЕ цеви која је положена приликом изградње ПМ, за потребе КДС-а), а у деловима предметног подручја где није изграђена мрежа ПЕ цеви потребно је планирати изградњу исте у зони тротоара или слободне јавне површине.

2.2.3 Бежична ПМ

Позиције планираних базних станица нису фиксне с обзиром на то да ће њихова коначна локација бити дефинисана током процеса пројектовања и изградње, који још није започео, а зависи и од могућности закупа.

При одређивању макро и микро локације базних станица, узима се у обзир просторни распоред мобилних корисника и конкретне потребе. Тенденције развоја су, поред ширења покривености, и повећање капацитета на већ покривеној територији.

ПГР треба да омогући изградњу објеката мобилне телефоније и у ванграђевинској зони. Како базне станице мобилне телефоније често

нису уз рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких приводних каблова до њихових локација.

Прогнозу за период дужи од три године у овом тренутку нисмо у могућности да доставимо. Ово је условљено чињеницом да је развој мобилне телефоније веома брз и да је сада незахвално прогнозировать каква ће тада бити стратегија покривања територије.

2.3 Транспортна мрежа

До новопланираних базних станица или ОЛТ уређаја потребно је планирати изградњу нових оптичких каблова (ОК).

Новопланирани ОК ће да користе већ заузете коридоре (мрежу ПЕ цеви која је положена приликом изградње ПМ, за потребе КДС-а, односно кабловску ТК канализацију), а у деловима предметног подручја где није изграђена мрежа ПЕ цеви потребно је планирати изградњу исте у зони тротоара или слободне јавне површине. Из наведених разлога новопланирани ОК нису уцртани на приложеном графичком приказу извештаја.

Закључак:

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу услова који прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју које обухвата предметни ПГР без обзира на ранг пута.

Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење ТК каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви од Ø 110 мм на местима укрштања траса са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина, на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања.

Потребно је да се уз постојеће и планиране саобраћајнице предвиде и коридори за телекомуникациону мрежу како би се омогућило прикључење планираних објеката на телекомуникациону мрежу.

Телеком планира даље дугорочно инвестирање, а у складу са динамиком својих годишњих инвестиционих планова, на целокупном простору обухваћеном предметним Урбанистичком планом.

У циљу заштите постојећих и будућих ТК каблова потребно је пре почетка израде пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју прибавити сагласност од „Телеком Србија“.

Додатне информације у вези са овим планом могу се добити од:

Одељења за планирање и изградњу мреже Крушевац – контакт особа је Александар Брајовић, дипл. инж. ел. (телефон 064/653-19-73, е-маил: aleksandarbraj@telekom.rs)

и

Службе за планирање и развој бежичне приступне мреже – контакт особа је Марко Милосављевић, дипл. инж. ел. (е-маил: markomilo@telekom.rs).

С поштовањем,

ШЕФ СЛУЖБЕ :



Александар Сенић, дипл.инж.

Прилог:

Карта подручја обухвата плана

Доставити:

- Наслову
- Одељењу за планирање и изградњу мреже Крушевац





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Градска топлана

37000 КРУШЕВАЦ, Мике Стојановића 13, Телефони: 037/426-482, Служба комерцијале и рачуноводства: 037/454-750

* Текући рачун: * 200-2370510101019-86 *

Република Србија
Градска управа
Град Крушевац
Одељење за урбанизам
и грађевинарство

Наш знак 5424 Ваш знак _____

Крушевац, 28. 11. 2024. год.

Е-маил: jkgtoplanaks@gmail.com

МБР: 07279094

ПИБ: 100319447


PREDMET: Давање претходних услова за потребе израде Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у делу урбанистичке потцелине 5.11.3.

На ваш захтев (ваш број 350-292/2024 од 26.11.2024. год., наш број 5393 од 26.11.2024. год.) за давање претходних услова за потребе израде Измене и допуне плана генералне регулације ЗАПАД 1 у делу урбанистичке потцелине 5.11.3., а након увида у достављену графичку документацију, дајемо вам следеће:

ПРЕТХОДНЕ УСЛОВЕ


Сагласни смо на наведену израде Измене и допуне плана, обзиром да ЈКП "Градска топлана" Крушевац не поседује инсталације градског топлификационог система на поменутој локацији

обработио:


(Г. Грујић, грађ. техничар)



Шеф Службе развоја:


(С. Станојевић, дипл. маш. инж.)



Оператор Дистрибутивног
система

Градска управа Града Крушевца
Одељење за урбанизам и грађевинарство
ул. Газиместанска бр.1
37000 Крушевац

Наш број: 05-03-3-42/23-25

Ваш број: 350-292/2024

Датум: 20.01.2025. године

Предмет: Преходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа

Поштовани,
у вези Вашег захтева за издавање преходних услова за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1” у Крушевцу, у делу урбанистичке подцелине 5.11.3, обавештавамо Вас да на наведеној локацији горе поменутог захтева не постоји изграђена, а ни пројектована дистрибутивна гасоводна мрежа која је у надлежности ЈП „Србијасгас”, те ЈП „Србијасгас” даје сагласност за израду планског документа

БЕЗ УСЛОВА.

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

За РЈ Дистрибуција Јагодина

Тодоровић Марко, дипл.маш.инж.



Завод за заштиту споменика културе Краљево

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Број

1437/2
18.12.2024 год.
КРАЉЕВО-II

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Газиместанска 1

37000 Крушевац

ПРЕДМЕТ: Услови и мере заштите за потребе израде *Измена и допуна плана генералне регулације „Запад I“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3.*

На основу захтева број 350-292/2024 од 26.11.2024, заведеног у овом Заводу под бројем 1437/1 од 26.11.2024, којим сте нам се обратили ради издавања услова и мера заштите за потребе израде *Измена и допуна плана генералне регулације „Запад I“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3,* Завод за заштиту споменика културе Краљево, као територијално надлежна установа, доставља следеће податке из своје надлежности:

Увидом на лицу места, као и у документацију Завода, утврђено је да се у делу урбанистичке подцелине 5.11.3. у оквиру зоне „Запад I“ у Крушевцу, не налазе заштићени и евидентирани грађевински објекти, нити археолошки локалитети који уживају претходну заштиту по Закону о културном наслеђу („Сл. гласник РС”, 129/2021-120) и Закону о културним добрима („Сл. гласник РС”, 71/94, 52/2011 - др. закон, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон, 129/2021 - др. закон и 76/2023 – др. закон).

- Ако се у току извођења земљаних радова у делу урбанистичке подцелине 5.11.3. у оквиру зоне „Запад I“ у Крушевцу, наиђе на нови појединачни археолошки предмет или до тада непознато археолошко налазиште, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
- Уколико се на основу закона утврди да је односна непокретност или ствар културно добро, даље извођење грађевинских радова и промене облика терена могу се дозволити само након претходно обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза и услове и сагласност службе заштите. Надлежни Завод за заштиту споменика културе има право да у току радова, ако се за тим укаже потреба, пропише заштитна археолошка истраживања и додатне мере заштите зависно од значаја конкретног налаза.

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за надзор, истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом извођења радова, све до предаје добра не чување овлашћеној установи заштите.
- Забрањено је неовлашћено прикупљање археолошког материјала.
- Уколико дође до промене границе планског документа, Инвеститор је у обавези да затражи нове услове од стране надлежног Завода.




директор Завода
мр. Катарина Грујовић Брковић

Достављено:

- подносиоцу захтева
- архиви

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: +381 11/2093-867



Завод за заштиту природе Србије, Београд (руководилац канцеларије, мр Данко Јовић по Одлуци 02 бр. 012-65/4 од 14.11.2024. године), ул. Јапанска бр. 35, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 – други закон и 71/2021) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), поступајући по захтеву број: 350-292/2024 од 26.11.2024. године, Градске управе Града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство, ул. Газиместанска бр. 1, Крушевац, за издавање услова заштите природе за израду Измене и допуне плана генералне регулације „ЗАПАД 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3., дана 12.12.2024. године под 03 бр. 021-4600/2 доноси

РЕШЕЊЕ

1. У обухвату Измене и допуне Плана који се ради на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „ЗАПАД 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. („Службени лист града Крушевца“, бр. 12/2024), нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Планска решења и урбанистичке параметре ускладити са планским документима вишег реда, односно Генералним урбанистичким планом Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 3/2015, 13/19 и 7/21);
 - 2) Предвидети максимално очување и заштитити околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна и групе стабала):
 - прибављањем сагласности надлежних институција за извођење радова који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру;
 - валоризовањем постојећих зелених површина, појединачних стабала и групе стабала, како би се вредна стабла очувала и просторно и функционално инкорпорирала у планирану концепцију система зеленила;
 - дефинисањем „зелених коридора“, односно повезивањем постојећег са планираним зеленилом у мрежу, ради очувања и повећања биодиверзитета и површина под зеленилом;
 - формирањем и уређењем нових зелених површина у циљу повећања процентуалне заступљености постојећег зеленила и његове функционалности. Препоручује се претежна употреба аутохтоних врста, док је могуће користити и егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине. Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (багремац), *Robinia pseudoacacia* (багрем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза) и *Parthenocissus quinquefolia* (петолисни бршљан). Избежавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.);
 - подизањем зелених заштитних појасева (дуж саобраћајнице, зоне становања итд.) због умањења негативних ефеката (буке, загађења ваздуха, утицаја

доминантних ветрова и др.) насталих дејством саобраћаја, као и умањења визуелних негативних ефеката.

- 3) Предвидети да се током извођења грађевинских радова предузму све мере којима ће се омогућити стабилност тла у току изградње. Прилагодити диспозиције и габарите објеката локалним геотехничким условима, изабрати адекватан начин фундирања, заштитити објекте од неравномерног слегања, нивелисати слободне површине;
 - 4) Предвидети инфраструктурно опремање по високим еколошким стандардима у складу са планираним грађевинским капацитетима;
 - 5) Предвиђеним радовима није дозвољено угрожавање постојећих подземних хидрографских веза, као ни квалитативних карактеристика подземних вода;
 - 6) Предвидети идентификацију свих отпадних вода и техничка решења њиховог одвођења тако да нема утицаја на површинске и подземне воде, уз обавезно пречишћавање. Отпадне воде морају бити најмање истог квалитета као и пројектовани квалитет воде водотока у који се упуштају;
 - 7) Приликом планирања намене стамбених објеката предвидети да исти имају прописана енергетска својства у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011);
 - 8) Предвидети да се у осветљавању постојећих и/или планираних саобраћајница користи ЛЕД технологија и да сноп светлости буде уперен ка тлу;
 - 9) Повезати све саобраћајне правце и саобраћајне површине у јединствен систем;
 - 10) Обезбедити довољан број паркинг места како би се избегло паркирање на тротоарима, зеленим површинама, или на коловозу;
 - 11) Приликом планирања мреже саобраћајница предвидети:
 - заштитни зелени појас у циљу умањења директних и индиректних негативних ефеката (прашине, буке, гасова);
 - техничка решења за адекватно одводњавање отпадних атмосферских вода са саобраћајница, паркинга и манипулативних површина;
 - да се стабла која се налазе у близини планираних радова обезбеде од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама и транспортним средствима или складиштењем опреме и др.,
 - 12) Обезбедити примарно сакупљање отпада, одредити локације центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада, спречити неадекватно одлагање отпада и формирање сметлишта, санирати постојећа сметлишта комуналног отпада, подстицати рециклажу и поновно искоришћење отпада ради очувања природних ресурса и животне средине;
 - 13) Планом дефинисати да, уколико се током радова наиђе на геолошко - палеонтолошке или минералошко - петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. У поступку доношења Плана потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености датих услова из овог решења.
 4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене планске документације, потребно је поднети нови захтев.
 5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 6. Подносилац захтева је ослобођен плаћања Таксе за подношење захтева за издавање услова заштите природе и Таксе за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019,

90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађеним динарским износима из Тарифе републичких административних такси 59/2024 и 63/2024) – Тарифни број 186а; Напомена – став 4. тачка 2).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 26.11.2024. године захтев заведен под 03 бр. 021–4600/1, Градске управе Града Крушевца, Одељења за урбанизам и грађевинарство, ул. Газиместанска бр. 1, Крушевац, за издавање услова заштите природе за израду Измене и допуне плана генералне регулације „ЗАПАД 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3.

Уз захтев је достављен текстуални опис предвиђених измена и допуна Плана са графичким прилогом.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се планира израда Измене и допуне Плана на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „ЗАПАД 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке потцелине 5.11.3. („Службени лист града Крушевца“, бр. 12/2024), а у складу са Генералним урбанистичким планом Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 3/2015, 13/19 и 7/21).

Предмет Измена и допуна Плана је стварање планског основа за намену породичног становања и приступних саобраћајница у зони становања у делу урбанистичке потцелине 5.11.3., односно у делу к.п.бр. 421/1, 421/34, 230/2 и 230/3, све КО Пакашница, изменом границе планираног грађевинског подручја и дефинисањем намене површина, регулационих и грађевинских линија, све у оквиру обухвата измена и допуна плана.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, установљено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018–други закон), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011–Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018–други закон), Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) и Генерални урбанистички план Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 3/2015, 13/19 и 7/21).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.


Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

РУКОВОДИЛАЦ КАНЦЕЛАРИЈЕ
мр. Данко Јовић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
07.17.1 број: 217-677/24
27.11.2024. године
Крушевац
Л.Б.



ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство
КРУШЕВАЦ

Предмет: Издавање услова за потребе израде Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке подцелине 5.11.3

Веза: Захтев Градске управе Крушевац - Одељење за урбанизам и грађевинарство број: 350-292/2024 од 26.11.2024. године.

У вези захтева достављеног од стране Градске управе Града Крушевца број 350-292/2024 од 26.11.2024. године који је упућен овом Одељењу, а којим се захтева издавање услова за потребе израде Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке подцелине 5.11.3, у складу са одредбама чл. 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), дајемо следеће мишљење:

Напред наведени плански документ је неопходно изградити у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и важећим техничким прописима и српским стандардима којима је, са аспекта заштите од пожара и експлозија, уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталација и уређаја који су у обухвату овог планског документа.

У случају да предметни плански документ представља основ за издавање локацијских услова за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката који су у обухвату овог плана, обавештавамо вас да исти не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу објеката са аспекта заштите од пожара и експлозија, па је потребно, пре издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара у складу чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 25/21 и 62/23) и чл. 20. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Пуковник полиције
Александар Лазаревић
Aleksandar Lazarevic



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И
УСЛУГЕ СТАНДАРДА
Управа за инфраструктуру

Број 20867- 2

11 8 DEC. 2024..... године
БЕОГРАД

Обавештење у вези са изразом Измене и
допуне ПГР „Запад 1“ у Крушевцу,
доставља.

Чувати до 2029.године
Функција 34 ред.бр 42.
Датум: 16.12.2024.год.

5658

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КРУШЕВЦА

26 DEC 2024

Орган	Број	Прило	Ст
IV	01	Вг-292	24

ГРАД КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Газиместанска бр. 1
37000 Крушевац


Веза: Захтев Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца број 350-292/2024 од 26.11.2024. године.

На основу вашег захтева, у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени гласник РС”, бр.85/15), а према достављеној документацији, обавештавамо вас да за израду Измена и допуна плана генералне регулације „Запад 1“ у делу урбанистичке потцелине 5.11.3., нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране.

Носилац израде плана је у обавези да у процесу израде примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), као и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

М/МП

НАЧЕЛНИК
ПОТПУКОВНИК
Милош Перуничкић, дипл.инж.грађ.



Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Градској управи града Крушевца,
- а/а



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Комисија за планове града Крушевца
бр. 350-292/2024
од 24.12.2024.године

На основу члана 45а, а у вези са чл.52 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019-др. Закон, 09/20, 52/21 и 62/23), чл.37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр.32/2019) и чл. 2 Одлуке о образовању Комисије за планове Града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.5/15, 1/16, 9/19, 13/19, 14/19, 18/21), Комисија за планове Града Крушевца је на 209. седници, дана 16.12.2024. године, по разматрању 3.тачке дневног реда, усвојила :

ИЗВЕШТАЈ
О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу
у делу урбанистичке потцелине 5.11.3

I УВОДНИ ДЕО

Комисија за планове Града Крушевца је на 193.седници, дана 04.06.2024.год., по 5.3.тачки дневног реда, дала позитивно мишљење на предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3.

Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3., донета је на Скупштини града Крушевца, дана 14.06.2024. год., под бр.350-479/2024.

Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, на животну средину, донела је Градска управа града Крушевца, дана 31.05.2024.год., под бр.350-431/2024.

Стручни послови израде Плана поверавају се Центру за урбани развој и архитектуру „НАРАДИГМА“ д.о.о. Крушевац, одгов. урб. Мирослав Петровић, дипл.инж.арх.

Материјал за рани јавни увид, достављен је дана 14.11.2024.

Рани Јавни увид у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3., обавио се у холу зграде Градске управе града Крушевца, ул.Газиметганска бр.1, као и у канцеларији бр.3, сваког радног дана у периоду од 07.30h - 15.30h, почев од 26.11.2024. год. до 10.12.2024. год.

Сва заинтересована лица, могла су да изврше рани јавни увид, дају примедбе и сугестије у писаној форми, у пријемној канцеларији бр. 31, Градске управе града Крушевца, закључно са 10.12.2024. год. Оглас о раном јавном увиду, објављен је у средствима медија: Радио телевизији Крушевац и на сајту Града Крушевца, у периоду од 26.11.2024. год. до 10.12.2024. год. У току раног јавног увида, није достављена ни једна примедба и сугестија.

По завршеном раном јавном увиду у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, одржана је дана 16.12.2024. године, 209.седница Комисије. За 3. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о обављеном раном јавном увиду у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, председник Комисије за планове, Војкан Тутулић, дипл.инж.арх., присутне је упознао са хронологијом израде измене Плана. Обавестио их је, да у току раног јавног

увида у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, у периоду од 26.11.2024. год. до 10.12.2024. године, није било примедби. Потом је одговорни урбаниста Мирослав Петровић, дипл.инж.арх., присутнима образлагао Измене и допуне Плана.

Чланови Комисије су имали следеће примедбе на рани јавни увид наведеног планског документа:

- Чланица Комисије, Тијана Аксентијевић Адамовић, дипл.инж.арх., изнела је следеће:

1. Документацију допунити Потврдом о активности лиценци одговорног урбанисте, издате од стране Инжењерске коморе Србије;
2. Граница из Елабората за рани јавни увид не одговара Одлуци о изради плана. Елаборат за рани јавни увид исправити према Одлуци о изради (за КП бр.421/1, 421/34, 230/2 и 230/3 КО Пакашница) или урадити претходно измену ГУП-а, па након тога урадити према граници у достављеном Елаборату

- Члан Комисије Душан Момчиловић, дипл.инж.арх.:

3.1. Графички део

- граница подручја ИД ПГР Запад 1 није дата сагласно Одлуци о изради плана;
- граница подручја ИД ПГР Запад 1 не може да обухвата и део изван грађевинског подручја одређеног ГУПом (пољопривредно земљиште).

3.2. Текстурални део

а) Стр. 1 (2), одељак Плански основ – није наведено да део обухвата ИД ПГР у ГУПу је пољопривредно земљиште изван грађевинског подручја;

б) Стр. 1 (2) и 2 (3), одељак Плански основ – непотребно се наводе елементи ГУПа који се не односе на предметни обухват (мешовита зона према западу; комплекс Новог гробља; простор Лазаричког гробља; комплекс привредне делатности; ТС 110kV КШ5; површине за спорт и рекреацију;

в) Стр. 3 (4), поглавље 2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА - граница обухвата ИД ПГР Запад 1 није дата сагласно Одлуци о изради плана;

г) Стр. 3 (4), према ЗПИ: ПГР се израђује за грађевинско подручје ГУП-а (ПГР-ом се не може мењати грађевинско подручје одређено ГУП-ом).“

- Чланица Комисије Марина Мајдевац Карајовић, дипл.инж.арх.:

Обухват измене ускладити са Одлуком .

- Чланица Комисије Светлана Чеперковић, дипл.прост.планер.:

А) Без обзира што се Одлуком о изради плана, обухват дефинише као прелиминаран, у овом случају није могуће мењати обухват јер се планска интервенција шири и на пољопривредно земљиште. Обухват усагласити са Одлуком о изради.

Б) Прибавити услове за израду плана.

На затвореном делу 209.седнице, од 16.12.2024. године, по разматрању 3. тачке дневног реда - Усвајање Извештаја о обављењу раног јавног увида у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3, Комисија за планове је донела следећи:

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о обављењу раног јавног увида у материјал за израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу, у делу урбанистичке потцелине 5.11.3 и упућује се у даљу процедуру, уз поступање по примедбама Комисије:

- Документацију допунити Потврдом о активности лиценци одговорног урбанисте, издате од стране Инжењерске коморе Србије;

- Граница из Елабората за рани јавни увид не одговара Одлуци о изради плана. Елаборат за рани јавни увид исправити према Одлуци о изради плана
- Стр. 1 (2), одељак Плански основ – није наведено да део обухвата ИД ПГР у ГУПу је пољопривредно земљиште изван грађевинског подручја - исправити
- Стр. 1 (2) и 2 (3), одељак Плански основ – непотребно се наводе елементи ГУПа који се не односе на предметни обухват (мешовита зона према западу; комплекс Новог гробља; простор Лазаричког гробља; комплекс привредне делатности; ТС 110kV КШ5; површине за спорт и рекреацију; - избацити из текста непотребне наводе
- Стр. 3 (4), поглавље 2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА - граница обухвата ИД ПГР Запад 1 није дата сагласно Одлуци о изради плана;
- Стр. 3 (4), према ЗПИ: ПГР се израђује за грађевинско подручје ГУП-а (ПГР-ом се не може мењати грађевинско подручје одређено ГУП-ом).“
- Допунити документацију условима надлежних институција за израду овог Плана

II Закључак је донет једногласно.

Председник Комисије за планове

Војкан Тутулић, дипл.инж.арх.






BIS INŽENJERING

ELABORAT

O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG
OBJEKTA SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 K.O.
PAKAŠNICA - KRUŠEVAC



Beograd, Septembar 2024



BIS INŽENJERING

BIS INŽENJERING

Br. 22 – 09 / 24

03.09.2024 god .

Beograd

E L A B O R A T

O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG
OBJEKTA SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 K.O.
PAKAŠNICA - KRUŠEVAC

U Beogradu, Septembar, 2024.

DANIJELA IVANKOVIĆ PR
BIS INŽENJERING
BEOGRAD

„BIS INŽENJERING”

DANIJELA IVANKOVIĆ PR

S A D R Ź A J

Strana

I O P Š T I D E O

1. Rešenje iz registra Agencije privrednih subjekata	I
2. Rešenje za određivanje odgovornog izvođača radova / odgovornog projektanta	II
3. Licenca i potvrda odgovornog izvođača radova	III
4. Izjava odgovornog izvođača radova	IV
5. Licenca i potvrda odgovornog projektanta	V
6. Izjava odgovornog projektanta	VI

II T E H N I Č K I D E O

1. UVOD	1
2. ZADACI ISTRAŽIVANJA I PREGLED KORIŠĆENOG FONDA DOKUMENTACIJE	3
2.1. Zadaci istraživanja	3
2.2. Pregled korišćenog fonda dokumentacije	4
3. VRSTA I OBIM IZVEDENIH ISTRAŽIVANJA	6
3.1. Terenski istražni radovi	6
3.1.1. Geotehničko rekognosciranje terena	6
3.1.2. Iskop istražnih jama	6
3.1.3. Detaljno geotehničko kartiranje zidova istražnih jama	7
3.1.4. Uzimanje uzoraka tla iz istražnih jama za potrebe laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja	7
3.1.5. Utvrđivanje stanja u pogledu podzemnih voda	8
3.2. Laboratorijska geomehanička ispitivanja	8
4. REZULTATI GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA	9
4.1. Morfološka svojstva terena	9
4.2. Geološka građa terena	9
4.3. Svojstva izdvojenih geotehničkih sredina	11
4.4. Hidrogeološka svojstva terena	14

4.5.	Ocena povoljnosti terena u pogledu izgradnje stambenog objekta spratnosti -1+P+1	15
4.6.	Seizmičnost terena	17
5.	GEOTEHNIČKI USLOVI FUNDIRANJA STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI -1+P+1	20
5.1.	Tehnički podaci o objektu	20
5.2.	Geotehnički model terena	21
5.3.	Proračun dozvoljenog opterećenja tla u zoni temeljenja objekta	23
5.3.1.	Proračun granične nosivosti prema SRPS EN 1997	23
5.4.	Proračun konsolidacionog sleganja u zoni temeljenja stambenog objekta -1+P + 1 primenom postupka Steinbrenner (SRPS EN 1997)	26
6.	ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I GEOTEHNIČKE PREPORUKE	28

III GRAFIČKI PRILOZI

Prilog br.

- Situacioni plan sa položajem stambenog objekta spratnosti -1+P+1 / 1:200 1.1.
- Gabarit objekta sa položajem izvedenih istražnih jama / 1:200 1.2.
- Geotehnički presek terena 1 – 1' / 1:150 2.
- Zapisnici istražnih bušotina / 1:50 3.1. – 3.3.
- Listing proračuna granične nosivosti prema SRPS EN 1997 4.1.1. – 4.2.2.
- Listing proračuna konsolidacionog sleganja ispod karakteristične tačke temelja prema Steinbrenner – u 5.1. – 5.2.


IV LABORATORIJA

- ♦ Laboratorijski izveštaji (broj:17141 – 17 – 1112 – 24, 17141 – 17 – 1113 – 24 i 17141 – 17 – 1114 – 24 / datum izveštaja: 23.08.2024);

I. OPŠTI DEO



Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000132961588

Регистар привредних субјеката

БП 128441/2017

Датум, 01.12.2017. године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Данијела Иванковић
доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

**DANIJELA IVANKOVIĆ PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BIS INŽENJERING BEOGRAD**

са следећим подацима:

Лични подаци предузетника:

Име и презиме: Данијела Иванковић
ЈМБГ: 3008981235020

Пословно име предузетника:

**DANIJELA IVANKOVIĆ PR
AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BIS INŽENJERING BEOGRAD**

Скраћено пословно име предузетника: **DANIJELA IVANKOVIĆ PR BIS INŽENJERING**

Пословно седиште: Обалских Радника 41, спрат 3, стан 14, Београд-Чукарица, Србија
Број и назив поште: 11030 Београдски венац 8
Регистарски број/Матични број: **64830597**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **110357121**

Почетак обављања делатности: **01.12.2017** године

Претежна делатност: **7112** - Инжењерске делатности и техничко саветовање

Предузетник се региструје на: неодређено време

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 01.12.2017. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БП 128441/2017, за регистрацију:

DANIJELA IVANKOVIĆ PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BIS INŽENJERING BEOGRAD

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.

РЕГИСТРАТОР
Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање.

Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће:

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а,
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, **ОДМАХ** по пријему овог обавештења И САМО УКОЛИКО СТЕ ПРИЈАВИЛИ ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, на једном од палтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (<http://www.croso.rs/>), уколико већ нисте пријављени на осигурање по основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте пријавили почетак обављања делатности.



BIS INŽENJERING

Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik Republike Srbije, br. 101/15), kao Odgovorni Projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga donosim

REŠENJE

ZA IZRADU:

E L A B O R A T

**O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG
OBJEKTA SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 K.O.
PAKAŠNICA -KRUŠEVAC**

određujem

Đorđa Cerovića, dipl. inž. geol.

- licenca br. 391 L620 12 (Odgovorni Projektant)
- licenca br. 491 8829 05 (Odgovorni Izvođač radova)

koji se u svemu ima pridržavati propisa i odredbi navedenih u Zakonu

U Beogradu, Septembar 2024.

DANIJELA IVANKOVIĆ PR
BIS INŽENJERING
BEograd

„BIS INŽENJERING”


DANIJELA IVANKOVIĆ PR



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Ђорђе Н. Церовић

дипломирани инжењер геологије
ЈМБ 2301964710373

одговорни извођач радова
на изради геотехничких подлога

Број лиценце

491 8829 05



У Београду,
02 јуна 2005. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милан Вуковић
дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-12899
Београд, 05.06.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Ђорђе Н. Церовић, дипл. инж. геол.
лиценца број

491 8829 05

Одговорни извођач радова на изради геотехничких подлога

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 02.06.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.



BIS INŽENJERING

IZJAVA DA SE ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA PRIDRŽAVAO SVIH ZAKONOM PROPISANIH USLOVA

Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik Republike Srbije, br. 101/15),
kao Odgovorni Izvođač radova dajem

IZJAVU

da sam se pri izradi:

E L A B O R A T A

**O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG
OBJEKTA SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 K.O.
PAKAŠNICA - KRUŠEVAC**

pridrživao važećeg Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i ostalih važećih normativa
i standarda.



ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA:

Đorđe Cerović
ĐORĐE CERović, dipl. inž. geol.

Licenca broj 491 8829 05

Beograd, Septembar 2024 god.



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Ђорђе Н. Церовић

дипломирани инжењер геологије
ЈМБ 2301964710373

одговорни пројектант
на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога

Број лиценце
391 L620 12



У Београду,
11. октобра 2012. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Д. Шумица
Проф. др Драгослав Шумица
дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-12900
Београд, 05.06.2024. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Ђорђе Н. Церовић, дипл. инж. геол.
лиценца број

391 L620 12

Одговорни пројектант на изради геотехничких и
инжењерскогеолошких подлога

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 02.06.2025.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

М. Мишић
Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.



BIS INŽENJERING

IZJAVA DA SE ODGOVORNI PROJEKTANT PRIDRŽAVAO SVIH ZAKONOM PROPISANIH USLOVA

Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl.glasnik Republike Srbije, br. 101/15), kao Odgovorni Projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga dajem:

IZJAVU

da sam se pri izradi:

E L A B O R A T A

**O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG
OBJEKTA SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 K.O.
PAKAŠNICA - KRUŠEVAC**

pridržavao važećeg Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i ostalih važećih normativa i standarda.

ODGOVORNI PROJEKTANT:



DORĐE CERVIĆ, dipl. inž. geol.
Licenca broj 391 L620 12


Beograd, Septembar 2024 god.

II TEHNIČKI DEO

1. UVOD

Na području grada Kruševac, na katastarskoj parceli **K.P. 421/1 - K.O. Pakašnica**, planirana je izgradnja stambenog objekta spratnost **-1+P+1**. Investitor izrade tehničke dokumentacije i izgradnje predmetnog objekta je **G-din Nemanja Krstić iz Kruševca**.

Na satelitskom snimku (slika 1), prikazana je pozicija katastarske parcele **K.P. 421/1 - K.O. Pakašnica**, na čijem delu je predviđena izgradnja stambenog objekta.



Slika br.1. Segment katastarsko/topografskog plana sa položajem stambenog objekta **(a.)** i satelitski snimak katastarske parcele 421/1 - K.O. Pakašnica **(b.)** na čijem delu je predviđena izgradnja



“**BIS INŽENJERING**” iz Beograda (Obalskih radnika br. 41/3-14, Čukarica) izvršilo je izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja, definisanih na osnovu Ponude u kojoj su određeni vrsta i količina usluga, a za potrebe definisanja geotehničkih svojstava terena, koji su neophodni za projektovanje i izgradnju predmetnog objekta.

Prostor predviđen za izgradnju novoprojektovanog objekta, obuhvata deo katastarske parcele **421/1**, koja je locirana u Pakašnici - Kruševac, pri čemu gabarit objekta u osnovi, zahvata bruto građevinsku površinu od **$P_{bruto} \sim 250 m^2$** .

Na osnovu sprovedenih geotehničkih istraživanja, potrebno je izvršiti analizu predmetnog terena u pogledu njegove povoljnosti u pogledu izgradnje stambenog objekta spratnosti -1+P+1.



Slika 2 a, b., c. Izgled dela katastarske parcele K.P. 421/1 – K.O. Pakašnica na kome je planirana izgradnja stambenog objekta

“**Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje stambenog objekta spratnosti -1 + P + 1 na K.P. 421/1 K.O. Pakašnica – Kruševac**”, koncipirana je na osnovu detaljne analize podataka iz postojeće dokumentacije, kao i sprovedenim terenskim istražnim radovima – rekognosciranje i izrada istražnih jama,



Na taj način. Prikupljeni su podaci o geotehničkim svojstvima terena, koji čine osnovnu materiju za potrebe davanja stručnog mišljenja u pogledu povoljnosti terena za potrebe izgradnje.

U sklopu detaljnijeg sagledavanja geotehničkih uslova za potrebe davanja ocene za potrebe urbanizacije, 14. avgusta 2024. god., izvršen je obilazak lokacije od strane diplomiranog inženjera geologije i koordinacija u pogledu sprovođenja istražnih radova (rekognosciranje i izrada 3 istražne jame u zoni projektovanog gabarita objekta).

Elaborat o geotehničkim uslovima prvenstveno ima za cilj sagledavanje novonastalog stanja koje će nastupiti nakon izvršenja radova u sklopu predviđene izgradnje stambenog objekta, uvažavajući sve aspekte uticaja objekta na teren kao prirodnu konstrukciju i obrnuto.

Koncepcijski pristup sprovedenih geotehničkih istraživanja i njihovi rezultati, navedeni su daljem tekstu, dok je na slici **2 a., b. i c.**, dat izgled dela katastarske parcele **421/1** na kome će se u narednom periodu vršiti izgradnja stambenog objekta.

Kao što je već rečeno, u sklopu terenskih istražnih radova, izvedene su **3** (tri) istražne jame, pojedinačne dubine u rasponu **2.0 do 5.7 m**. Na situacionom planu u prilogu 1.2. prikazan je položaj izvedenih istražnih radova - jama, u odnosu na gabarit stambenog objekta.

Za vrednosti parametara projektne seizmičnosti preuzetih iz postojeće dokumentacije dat je komentar sa stanovišta važeće zakonske regulative u toj oblasti.

Osnovnu geološku građu terena u sklopu nešto šireg prostora predmetne lokacije, izgrađuju neogene naslage, predstavljene neraščlanjenim sedimentima mio-pliocena (M, PI), (panon-ponta) razvijenim u faciji jezerskih glina. Sedimenti mio-pliocena predstavljeni su slojevima prašinastih glina debljine znatno većih od dubine istraživanja. Na osnovu dubine pojavljivanja, vrste izdvojenih litoloških jedinica i genetske pripadnosti možemo zaključiti da je predmetna lokacija homogene geološke građe kako lateralno tako i po dubini.

Proračuni su izvršeni u pogledu stabilnosti na prolom tla, pri čemu je izvršena korelacija dobijene vrednosti sa veličinom ukupnog opterećenja, kao i konsolidacionog sleganja temelja, koje će se ostvariti u periodu nakon završetka izgradnje. Pri tome, definisana je realna veličina opterećenja i izvršena analiza napona, koji će se prenositi na temeljno tlo nakon planirane izgradnje objekta. Na kraju elaborata dat je zaključak sa pregledom dobijenih rezultata i geotehničkim uslovima fundiranja navedenog objekta.

Geotehnička istraživanja terena i izrada tehničke dokumentacije tj Elaborata, izvršeni su u skladu sa važećim zakonima, propisima i odgovarajućim podzakonskim aktima, koji se odnose na ovu vrstu projektne dokumentacije.

Na kraju Izveštaja dat je zaključak sa kratkim pregledom geotehničkih uslova, za potrebe urbanizacije ovog dela terena.

Koncepcijski pristup sprovedenih geotehničkih istraživanja i njihovi rezultati, navedeni su u daljem tekstu.



2. ZADACI ISTRAŽIVANJA I PREGLED KORIŠĆENOG FONDA DOKUMENTACIJE

2.1. Zadaci istraživanja

U cilju definisanja geotehničkih uslova izgradnje stambenog objekta spratnosti -1 + P + 1, na prostoru katastarske parcela K.P. br. 421/1 - K.O. Pakašnica, a za potrebe izrade Glavnog Građevinskog projekta, potrebno je izvršiti detaljna geotehnička istraživanja terena.

Geotehnička istraživanja obuhvataju analizu postojeće geotehničke dokumentacije, izvođenje istražnih radova na terenu (istražne jame), obradu i analizu prikupljenih podataka, kao i sprovođenje odgovarajućih proračuna (kabinetski rad).

Pri tome, imalo se u vidu da istraživanja moraju imati obim neophodan za definisanje svih relevantnih aspekata koji proizilaze iz interakcijskih uticaja objekat – teren, za novonastalo stanje koje će vladati nakon projektom predviđene izgradnje.

Sprovedenim istraživanjem je obuhvaćen nešto širi prostor, dok je detaljnim ispitivanjima, obuhvaćena površina, koja se nalazi unutar granica gabarita budućeg stambenog objekta.

U vezi sa tim postavljeni su zadaci koje treba rešiti geotehničkim istraživanjima:

- Detaljno definisati geološku građu i geotehnička svojstva izdvojenih sredina u zoni stambenog objekta, posebno u segmentu koji čini neposredno temeljno podtlo;
- Izvršiti objektivno sagledavanje geotehničkih uslova sa ocenom svih relevantnih parametara, za potrebe izgradnje planiranog objekta;
- Sagledati stanje podzemne vode i hidrogeološka svojstva zastupljenih sredina u terenu;
- Definirati geotehnički model terena u zoni stambenog objekta i ispitati teren u pogledu dozvoljene nosivosti i konsolidacionog sleganja;
- Elaborat o geotehničkim uslovima fundiranja planiranog objekta, uraditi prema važećim pozitivnim zakonima, Pravilnicima i savremenim saznanjima iz oblasti geotehnike.

2.2. Pregled korišćenog fonda dokumentacije

Potreba da se generalno sagleda geološka građa terena u pogledu sastava i osnovnih strukturnih svojstava, podrazumeva pregled postojećih karata i fondovske dokumentacije.

Takođe, uvid u dokumentaciju obezbedio je određivanje kako optimalnog obima i rasporeda istražnih radova neposredno na terenu, tako i broj potrebnih opita u laboratoriji, sa ciljem objektivnog sagledavanja problematike sa aspekta geotehnike.

❖ **Karte i tumači:**

- Osnovna geološka karta SFRJ; List: Kruševac (K 34-19); 1:100000; Izdanje Saveznog geološkog zavoda; Beograd, 1976 godine;
- Tumač Osnovne geološke karte, List: Kruševac (K 34-19); 1:100000, 1976 godine;

Korišćenje napred navedene fondovske dokumentacije, poslužilo je za potrebe opšteg sagledavanja i upoznavanja šireg istražnog prostora, u pogledu morfoloških i geoloških svojstava i ujedno, kao osnova za definisanje osnovnih pravaca daljih istraživanja, na osnovu čijih rezultata je formiran ovaj Elaborat.

❖ **Fondovska dokumentacija:**

Za izradu ovog Elaborata korišćen je dokumentacioni materijal iz privatne arhive, koja se odnosi na širi istražni prostor.

Iz fonda postojeće geološko-geotehničke dokumentacije primarno je korišćen Elaborat, koji je prikazan u tabeli br.1. Navedeni rad poslužio je kao osnova - za sagledavanje nešto šireg istražnog prostora, u pogledu inženjersko-geoloških, hidrogeoloških i drugih važnih svojstava.

Iz korišćene postojeće geološko-geotehničke dokumentacije posebno su analizirani rezultati laboratorijskih opita, radi korelacije klasifikacionih i otporno - deformabilnih svojstava izdvojenih sredina u sklopu terena, što je sintetizovano i prikazano kroz formirani geotehnički model.

Tabela br. 1 Registar fonda korišćene dokumentacije

Redni broj	naziv dokumentacije, izvođač i godina izrade	Elaborat izradio / Godina izrade
1.	Geotehničke podloge za potrebe izgradnje crkve svetih Arhangela atrijuma (parvisa) sa paraklisima i porticima (tremovima) na K.P. br. 2461/110 K.O. Kruševac	„Geoinženjering“ d.o.o. - Niš 2019 god.

*Sistematskim pregledom raspoloživog fonda dokumentacije, konstatovano je da se za potrebe izrade ovog Elaborata, **ne raspolaže merodavnim podacima, pre svega u pogledu udaljenosti, pa je stoga bilo neophodno izvođenje određene vrste i obima istražnih radova, što će omogućiti kompletno i realno sagledavanje stanja u pogledu interakcije objekat – teren, nakon njegove izgradnje.***

3. VRSTA I OBIM IZVEDENIH ISTRAŽIVANJA

Pored pregleda fonda postojeće geološke dokumentacije, detaljna geotehnička istraživanja terena sastojala su se od terenskih istražnih radova, u okviru kojih su izvedeni sledeći radovi:

- ◆ Geotehničko rekognosciranje terena i određivanje lokacija istražnih radova
- ◆ Iskop istražnih jama
- ◆ Detaljno inženjersko-geološko kartiranje zidova istražnih jama (terenska identifikacija i klasifikacija tla)
- ◆ Uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja i formiranje fotodokumentacije
- ◆ Definisanje stanja podzemne vode

3.1. Terenski istražni radovi

3.1.1. Geotehničko rekognosciranje terena

Detaljno geotehničko rekognosciranje terena izvršeno je na topografskoj podlozi **1:500**. U okviru ovog segmenta istražnih radova, određene su osnovne prostorne dimenzije terena na kome će biti lociran stambeni objekat i u skladu s tim, izvršeno utvrđivanje optimalnog položaja istražnih jama, a uz istovremenu ocenu pristupačnosti lokacija za njihovo izvođenje.

Na ovaj način, kompleksno je sagledan istražni prostor kao građevinska sredina, tj zona u kojoj će se obaviti fundiranje i prenošenje opterećenja od budućeg stambenog objekta.

Rezultat geotehničkog rekognosciranja terena ogleda se u položaju izvedenih istražnih radova, koji je prikazan na Situacionim planovima odnosno geotehničkom preseku terena (prilozi 1.1., 1.2. i 2).

3.1.2. Iskop istražnih jama

Iskop istražnih jama izvršen je uz upotrebu mehanizacije - bagera, na pozicijama koje se aproksimativno nalaze u centralnom odnosno ivičnom delu gabarita budućeg objekta spratnosti -1+P+1.

**Tabela br.2 Geotehničke istražne jame**

oznaka istražnog mesta	koordinate		kota istražnog mesta z (mnv)	dubina izvršenog iskopa (m / mnv)
	Y	X		
IJ – 1	7 526 558.86	4 826 400.06	212.13	2.00 / 210.13
IJ – 2	7 526 573.31	4 826 305.28	212.17	5.50 / 206.67
IJ – 3	7 526 635.94	4 826 130.75	212.11	5.70 / 206.43

Nakon uzimanja uzorka, urađen je detaljan pregled iskopa - geotehničko kartiranje istražnih jama i praćenje eventualne pojave podzemne vode. Istražne jame su potom dokumentovane putem fotografisanja, a nakon toga zatrpane, tj lokacije su vraćene u prvobitno stanje. Zapisnici istražnih jama IJ-1, IJ-2 i IJ-3 sa pratećom fotodokumentacijom, priloženi su u okviru dokumentacije (grafički prilog br. 3.1. – 3.3.).

3.1.3. Detaljno geotehničko kartiranje zidova istražnih jama

U istražnim jamama **IJ – 1**, **IJ – 2** i **IJ - 3**, izvršeno je detaljno inženjerskogeološko kartiranje, radi preciznog definisanja položaja povlatnih naslaga i njihovog međusobnog odnosa, zatim litološkog sastava, strukturnih i teksturnih osobina sedimenata.

Istovremeno je izvršena terenska identifikacija i klasifikacija tla: vizuelno je registrovana i ispitana boja, granulometrijski sastav (udeo frakcija, oblik i veličina zrna), struktura, tekstura, tip poroznosti, vlažnost, stanje konsistencije, sjaj, suva čvrstoća, plastičnost, reakcija na trešenje, miris, itd. Terenska identifikacija i klasifikacija tla rađena je u skladu sa propisanim standardima.

3.1.4. Uzimanje uzoraka tla iz istražnih jama za potrebe laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja

Po završenom iskopu, za potrebe laboratorijskih ispitivanja izvršeno je uzimanje neporemećenih uzoraka iz izvedenih istražnih jama. Uzimanje uzoraka materijala, vršeno je putem utiskivanja tankozidnih čeličnih cilindara.

Nakon toga, izvršeno je njihovo hermetičko zatvaranje, pakovanjem u plastične kese za potrebe transporta do laboratorije za geomehanička ispitivanja. Uz uzorke je priložena etiketa sa sledećim podacima: oznaka i broj istražne jame, lokalnost, dubina, vrsta uzorka, datum uzimanja uzoraka i ime odgovornog lica, u svemu prema propisanim standardima. Istovremeno, evidentirana su zapažanja koja su unošena u terenski zapisnik, u svemu prema propisanim standardima.

Na osnovu ovih podataka izvršeno je litološko raščlanjavanje ispitnog materijala. Terenska identifikacija i klasifikacija tla rađena je prema standardu ISO 14688 - 1.

3.1.5. Utvrđivanje stanja u pogledu podzemnih voda

Tokom iskopa istražnih jama, vršeno je definisanje položaja nadizdanske i izdanske zone u sklopu terena, kao i moguće pojave povećane sadržine slobodne vode. Rezultati osmatranja nivoa podzemne vode prikazani su u zapisnicima istražnih jama (prilog br. 3.1. – 3.3.), kao i u okviru poglavlja 4.4. (Hidrogeološka svojstva terena).

3.2. Laboratorijska ispitivanja uzoraka tla

U cilju klasifikacije i utvrđivanja osnovnih fizičko-mehaničkih svojstava tla, u laboratoriji su izvršena odgovarajuća geomehanička ispitivanja. Na uzorcima tla dobijenim iz istražnih bušotina, izvršene su sledeće vrste ispitivanja (tabela 3):

Tabela br. 3 Vrsta i obim laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja

VRSTA ISPITIVANJA
O P Š T A K L A S I F I K A C I J A T L A
Određivanje granulometrijskog sastava (SRPS EN ISO 17892-4:2017)
Određivanje vlažnosti tla (SRPS EN ISO 17892-1: 2015)
Određivanje Atebergovih granica konsistencije (SRPS EN 17892-12.2018)
Određivanje specifične mase čvrstih čestica (SRPS EN 17892-3:2016)
M O D E L S K A I S P I T I V A N J A
Određivanje zapreminske mase cilindrom (SRPS EN ISO 17892-2:2015)
Opi direktnog smicanja (SRPS EN ISO 17892-11:2019)
Određivanje edometarske stišljivosti (SRPS ISO 17892-5:2017)

Laboratorijska ispitivanja izvedena su na uzorcima iz zone koja će primarno biti angažovana u pogledu prihvatanja opterećenja od stambenog objekta nakon završetka njegove izgradnje, kao i tokom perioda same eksploatacije.

Laboratorijski opiti rađeni su na uzorcima standardnih dimenzija i u skladu sa važećim standardima.

Laboratorijski izveštaji (broj:17141 – 17 – 1112 – 24, 17141 – 17 – 1113 – 24 i 17141 – 17 – 1114 – 24 / datum izveštaja: 23.08.2024), priložen je u okviru posebnog poglavlja IV – laboratorija, u kome su sadržani tabelarni prikaz, kao i pojedinačni zapisnici – dijagrami i tabele.

4. REZULTATI GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA

4.1. Morfološka svojstva terena

Teren na kome se nalazi predmetna lokacija u morfološkom pogledu predstavlja subhorizontalnu ravan. Vode od atmosferskih padavina se infiltriraju u tlo i proceđuju niz padinu ka hispometrijski nižim delovima terena.

Apsolutne kote terena šireg prostora predmetne lokacije odnosno predmetne padine, kreću se oko ~ 212 mnv.


4.2. Geološka građa terena

PANON I PONT (M, PI) - Panonsko-pontski sedimenti imaju najveće rasprostranjenje na listu Kruševac, koje se gotovo poklapa sa današnjim konturama kruševačkog basena. Na različitim delovima terena konstatovana je brojno veoma bogata, ali vrstama siromašna kongerijska fauna, koja u celom pomoravlju karakteriše panonske slojeve, uključujući i okolinu sela Gari, koje se nalazi u nešto široj okolini predmetne lokacije. Transgresivni položaj panona preko preneogenih tvorevina je očigledan. Međutim, kada je u pitanju starija neogena podina, situacija je dosta različita i komplikovana.



Na geološkoj karti su izdvojena tri dela panonsko-pontskih naslaga od kojih su na predmetnoj lokaciji i šire, zastupljene gline, peskovi i šljunkovi. Dakle, šire područje istraživanja izgrađuju neogene naslage, predstavljene neraščlanjenim sedimentima mio-pliocena (M, PI), (panon-ponta) razvijenim u faciji jezerskih glina.

Sedimenti mio-pliocena predstavljeni su slojevima prašinastih glina debljine znatno većih od dubine istraživanja. Na osnovu dubine pojavljivanja, vrste izdvojenih litoloških jedinica i genetske pripadnosti možemo zaključiti da je predmetna lokacija homogene geološke građe kako lateralno tako i po dubini.

Izdvojeni litološki predstavnik autohtonog tla – glinovite do peskovite prašine, zahvaćene su savremenim inženjersko-geološkim procesima i izmenom tla, na šta ukazuje prisustvo oksida Fe i Mn u vidu oolita - te stoga izdvojene gline imaju eluvijalne karakteristike.



Legenda kartiranih jedinica:




Slika br. 3 Deo osnovne geološke karte - list Kruševac (R 1:100.000) sa položajem predmetne lokacije i legendom kartiranih jedinica



M, PI

– Položaj istražnog područja

– gline, peskovi i šljunkovi



Slika br. 4 Segment inženjerskogeološke karte na lokaciji predmetne lokacije i

Naslage su različitog stepena sekundarnih izmena, kako po dubini tako i lateralno, ali su znatne debljine i pozicije pojavljivanja. Treba naglasiti da sekundarne izmene u određenoj meri, narušavaju primarne fizičko-mehaničke karakteristike sedimenata.

Dakle, imajući u vidu namenu istraživanja i namenu lokacije, izdvojeni autohtoni sedimenti su homogeni, ujednačeni i sa aspekta litološke građe povoljni.

Površinu terena pokriva antropogeno tlo - nasuti material različitog sastava, vrlo promenljivih otporno-deformabilnih svojstava, sa zonama humusnog tla.

4.3. Svojstva izdvojenih geotehničkih sredina

Inženjerskogeološka svojstva izdvojenih litogenetskih kompleksa rezultat su stvaranja prostornog zaleganja i kasnije nastalih promena tokom geološke istorije, te se razmatraju u funkciji stvorenih geotehničkih uslova, za potrebe građevinske delatnosti.

Strukturno-teksturna, fizičko-mehanička i vodna svojstva izdvojenih litogenetskih sredina i njihovih vodećih litoloških članova, određuju njihova važnija ponašanja u prirodnim uslovima, kao podloga objektu i zone u kojoj će se neposredno izvoditi inženjerski radovi.

Povlatnu zonu na angažovanom terenu izgrađuju eluvijalne naslage, koje su u povlati humificirane i prekrivene nasutim materijalom do dubine od maksimum 1.0 m, a koji čitavom površinom u manje više ujednačenoj debljini, prekriva prirodnu konstrukciju terena.

Obzirom da je inženjerska aktivnost vezana za površinski deo terena, izdvojene geoteničke sredine prikazane su redosledom zaleganja, od površine terena do ispitivane dubine:

❖ **HUMUS+NASIP (h / n)**

❖ **MIOCEN, PLIOCEN (M, PI)**

♦ **Glinovito-peskovite prašine - PR^{gl,p} / Eluvijalni sedimenti**

- ❖ **HUMUS+NASIP (h/n)** – Konstatovan je u svim istražnim jamama do dubine od 0.85 do 1.0 m, Izgrađen je od glinovitih prašina, smeđe do tamnosmeđe boje, u kojima se lokalno pojavljuju uklopci stenske mase i građevinskog šuta i različitog neplanski odlaganog otpada. Sadržaj organskih materija i kalcijum karbonata je povećan. U pripovršinskoj zoni egzistira humiziran sloj (h).

Neujednačenih uglavnom sniženih otporno-deformabilnih svojstava, izrazito heterogenog sastava, promenljivog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, slabo zbijene, lako do srednje gnječive, pripada grupi materijala niske plastičnosti (gline niske plastičnosti - CIL). Nije pogodan za fundiranje.

Primarna poroznost je intergranularna, slabo zonarno srednje zbijen. Prema GN-200 normama ova sredina pripada II do III-joj kategoriji zemljišta, i spada u materijale koji su pogodni za ručni i mašinski iskop.

Sloj humus / nasipa n, nije obuhvaćen laboratorijskim ispitivanjima, obzirom da da kao sredina nije povoljna za oslanjanje tj fundiranje objekata. Pa samim tim će se nalaziti iznad kote fundiranja, tj neće predstavljati podtlo budućeg objekta fabričke hale.

Predloženom koncepcijom fundiranja, temelji će biti projektovani na dubini koja je ispod nivoa podinske granice sloja humus / nasipa – h/n.

PRIRODNA KONSTRUKCIJA TERENA

- ❖ **GLINOVITO-PESKOVITE PRAŠINE – PR^{gl,p} / ELUVIJALNE NASLAGE** – Izgrađuju površinske delove terena, počev od dubine 0.85 do 1.00 m (prosečno ≈ 0.9 m), s tim da njihova podinska granica nije utvrđena ovde sprovedenim istraživanjima.

Eluvijalnog porekla, predstavljene su glinovitim peskovitim prašinama, smeđe do žutosmeđe boje. Pojava peska je sasvim podređena. Masivne teksture, ujednačenog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, srednje zbijene, lako do srednje gnječive, pripadaju grupi materijala na granici niske i visoke plastičnosti (gline srednje plastičnosti – CIL / CIM). Prirodna vlažnost po pravilu je iznad vlažnosti karakteristične za granicu plastičnosti ($w > w_p$). Karakteriše ih međuzrnska - intergranularna do pseudoprslińska poroznost, male do srednje vodopropusnosti u zavisnosti od procentualnog učešća peskovite frakcije. Zahvaćene su savremenim inženjersko-geološkim procesima i izmenom tla, na šta ukazuje prisustvo oksida Fe i Mn u vidu oolita - te stoga izdvojene gline imaju eluvijalne karakteristike, različitog stepena sekundarnih izmena, kako po dubini tako i lateralno.



Prirodna vlažnost po pravilu je po pravilu iznad vlažnosti karakteristične za granicu plastičnosti ($w > w_p$). Male do srednje vodopropusnosti u zavisnosti pre svega od učešća peskovite frakcije:

Prema GN-200 normama pripadaju III kategoriji zemljišta i spadaju u materijale koji su pogodni za ručni (ašov, pijuk - kramp, budak i trnokop) odnosno mašinski iskop.

U tabeli 4 dat je pregled rezultata laboratorijskih ispitivanja za ovu sredinu:

Tabela 4 Rezultati ispitivanja u laboratoriji za geotehničku sredinu
Glinovito-peskovite prašine - PR^{gl, p} (Eluvijalne naslage)

Osnovna fizička svojstva:

GRANULOMETRIJSKI SASTAV (%)				PRIRODNA VLAŽNOST w (%)	PARAMETRI KONSISTENCIJE				GRUPNI SIMBOL (USCS)
< 0.002	0.002 - 0.06	0.06 - 2.0	2.0 - 60.0		w_L (%)	w_p (%)	I_p	I_c	
8-16	78-86	5-6	0-1	22.9 – 23.6	33-37	19-21	13-17	0.80	CIL - CIM

Deformabilna i otporna svojstva:

ZAPREMINSKE TEŽINE			SMIČUĆA ČVRSTOĆA		EDOMETARSKA STIŠLJIVOST		
γ (kN/m ³)	γ_d (kN/m ³)	γ_s (kN/m ³)	ϕ (°)	C (kN/m ²)	M_v (kN/m ²) $\sigma=50-100$	M_v (kN/m ²) $\sigma=100-200$	M_v (kN/m ²) $\sigma=200-400$
19.20	15.80	26.70	24	15.80	4673	7353	10417
-	-	-		-	-	-	-
19.70	16.40	26.80		16.40	5348	7576	10638

❖ Sadržaj organskih materija

Sagorljive materije

→ 4.60 – 4.80 %

Prema GN-200 normama pripadaju III kategoriji zemljišta i spadaju u materijale koji su pogodni za ručni (ašov, pijuk - kramp, budak i trnokop) odnosno mašinski iskop.

Prema usvojenim kriterijumima koji su u skladu sa Propisima za fundiranje, **glinovite prašine – PR^{gl}**, za raspon opterećenja $\sigma = 50-100$ kN/m², $\sigma = 100-200$ kN/m² generalno spadaju u srednje stišljiva tla, dok su za raspon $\sigma = 200-400$ kN/m², manje stišljiva tla.

Analizom dobijenih rezultata, može se zaključiti da su eluvijalne naslage / glinovite prašine – PR^{gl}, povoljne za slučaj primene varijante plitkog fundiranja (temelji samci, trake, AB ploče).

Međusobni odnos tj položaj zastupljenih izdvojenih litoloških sredina, prikazan je na geotehničkom preseku terena (prilog br. 2.), koji je priložen u okviru prateće dokumentacije.

4.4. Hidrogeološka svojstva terena

Morfologija terena, geološki sklop i litološki sastav terena, kao i ljudska delatnost uticali su na opštu hidrogeološku sliku predmetnog terena. Na osnovu položaja i same topografije predmetne lokacije, moguće je definisati hidrogeološke uslove, istovremeno imajući u vidu projektovanu dubinu ispitivanja.

Naslage glinovito-peskovitih prašina ($PR^{gl,p}$), u hidrogeološkom pogledu, ne poseduju uslove za formiranje izdani, što je potvrđeno i laboratorijskim ispitivanjima ovih slojeva čiji je koeficijent filtracije K_f u proseku reda veličine $\sim 10^{-7}$ cm/s, što praktično odgovara vodonepropusnim sedimentima.

Sedimenti panon-ponta predstavljeni su slojevima prašinasto-peskovite gline niske plastičnosti sa oksidima Fe i Mn, što ukazuje na sezonsko prisustvo vode u sistemu prslina.

U hidrogeološkom pogledu, prisustvo slabopropusnih do nepropusnih slojeva može da uslovi formiranje jedino slabih, lebdećih izdani, razbijenog tipa, sa sezonski prisutnim manjim akumulacijama proceđne vode.

Pasivan, prslinski i ređe pukotinski tip strukturne poroznosti u glinama, čija učestalost obično opada sa porastom dubine, u ovom slučaju ima uticaja na promenu ukupnih napona u terenu u pogledu naglog porasta pornih pritisaka u glinama jer prisutne gline imaju osobinu bubrenja.

Vode od atmosferskih padavina uglavnom otiču niz padinu ka nižim delovima terena ili se direktno infiltriraju u tlo. Ovde treba napomenuti da je infiltracija voda u podzemlje relativno spora.

Tokom iskopa istražnih jama (14 avgust 2024. god.) u izvedenim istražnim jamama, nije registrovana pojava podzemne vode, tj nije utvrđen nivo podzemne vode u terenu.



4.5. Ocena povoljnosti terena u pogledu izgradnje stambenog objekta spratnosti -1+P+1

Sveukupnom analizom podataka postojeće fondovske dokumentacije, sprovedena inženjerskogeološka rejonizacija terena predstavlja sintetski prikaz svih prirodnih ograničenja i geotehničke uslove izgradnje predmetnog stambenog objekta, kao i prateće infrastrukture.

Na osnovu sprovedenog rekkognosciranja terena i analizi raspoložive dokumentacije, deo terena, koji ujedno obuhvata istražni prostor (kat. par. **br. 421/1 - K.O. Pakašnica**) pripada rejonu koji je povoljan za urbanizaciju uz određena ograničenja u pogledu inženjerskogeoloških uslova.

Teren na kome se šire gledano, nalazi i sama predmetna lokacija, izgrađuju naslage miocensko-pliocenske starosti u vidu glinovito-peskovitih prašina. Podzemne vode sezonski se po pravilu sporo dreniraju kroz eluvijalne naslage.

Uopšte uzev, teren u okviru predmetne lokacije, **povoljan je za projektovanje i izgradnju**.

Dakle, u okviru ovog dela terena, **ne postoje posebna geotehnička ograničenja**, obzirom da širi prostor odlikuju karakteristike terena sa uspostavljenom opštom stabilnošću terena, pa se u skladu s tim, teren ocenjuje kao **”uslovno povoljan za urbanizaciju”**.

Uslovnost proističe iz činjenice da kao što je napred već navedeno, u slučaju neravnomernog raskvašavanja eluvijalnih naslaga, može doći do sniženja njihovih otporno-deformabilnih svojstava.

Stabilnost predmetnog terena, utvrđena je je sprovedenom analizom postojeće geološko-geotehničke dokumentacije, kojom na površini šireg okruženja, **nisu konstatovani** pokazatelji kretanja zemljanih masa.

Takođe, detaljnim ekspertskim pregledom terena (obavljen **14 avgusta 2024**), na izgrađenim objektima, koji se nalaze u neposrednoj blizini, **nisu konstatovani** tragovi u vidu oštećenja, koja bi nastala kao posledica razvoja koluvijalnog procesa. Izgradnja stambenih objekata spratnosti u proseku Pr+2+Pk, datira počev od 1995 godine, uz napomenu da i nakon praktično 30 godina eksploatacije, nema nijednog vidljivog traga u vidu pukotina i prslina, koji bi ukazivali na pojavu nestabilnosti ovog terena i objekata fundiranih na njemu.

Drugim rečima, prostornu homogenost inženjerskogeoloških svojstava terena kao podloge za građevinske zahvate, potvrdila je dosada izvedena urbanizacija na ovom terenu, u vidu objekata individualnog stanovanja, čija spratnost iznosi do Pr+2+Pk.



Na osnovu napred navedenog, sledi generalni zaključak da je teren, koji ujedno obuhvata prostor u okviru parcele br. **421/1** predviđen za građevinsku delatnost, **u prirodnim uslovima stabilan i samim tim, povoljan za urbanizaciju.**

Uslov je da sva veća zasecanja terena, trebaju biti obezbeđena adekvatnim zaštitnim merama, kao i to da se tokom faze iskopa temeljne jame, spreči nekontrolisano raskvašavanje terena.



Slika 5 a, b., c.

Izgled postojećih objekata u neposrednoj blizini katastarske parcele K.P. 421/1 – K.O. Pakašnica na kome je planirana izgradnja stambenog objekta



4.6. Seizmičnost terena

Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija regulisano je zbirkom standarda SRPS EN 1998:2015. Kao polazne osnove za aseizmičko projektovanje na predmetnoj lokaciji, potrebno je odrediti seizmički hazard, tip tla i tip elastičnog spektra odgovora.

Teritorija Srbije podeljena je na seizmičke zone u zavisnosti od lokalnog hazarda. Pretpostavlja se da je unutar svake zone hazard konstantan - slika 5. SRPS EN 1998-1/NA.

Seizmički hazard definisan je referentnim maksimalnim ubrzanjem tla $a_g R=0.1g$. Dodatni parametri potrebni za posebne tipove konstrukcija dati su u relevantnim delovima EN 1998.

Tipovi tla A, B, C, D i E, opisani su parametrima datim u tabeli 5.

Elastični spektar odgovora tipa 1 generalno se koristi na teritoriji Srbije.

Tabela 5. Određivanje tipa tla prema SRPS EN 1998:2015


Tip tla	Opis	$v_{s,30}$ (m/s)	N_{SPT}	c_u (kPa)
A	Stena ili stenska geološka formacija, uključujući najviše 5 m slabijeg materijala na površini	> 800	–	–
B	Naslage vrlo zbijenog peska, šljunka, ili veoma krute gline, debljine najmanje nekoliko desetina metara, koje odlikuje poboljšanje mehaničkih svojstava sa dubinom.	360 – 800	> 50	> 250
C	Duboke naslage zbijenog ili srednje zbijenog peska, šljunka ili tvrde gline, sa debljinama od nekoliko desetina do više stotina metara.	180 – 360	15	70
			–	–
D	Naslage slabo do srednje zbijenog nekoherentnog tla (sa ili bez mekih koherentnih slojeva), ili pretežno meko do čvrsto koherentno tlo.	< 180	50	250
			< 15	< 70
E	Profil tla od površinskog aluvijalnog sloja, sa vrednostima v_s za tip C ili D i debljinom koja varira između 5 m i 20 m, ispod kojeg je kruće tlo sa $v_s > 800$ m/s.			
S1	Naslage koje se sastoje od, ili sadrže sloj debljine od najmanje 10 m, mekih glina/mulja sa visokim indeksom plastičnosti ($PI > 40$) i visokim sadržajem vode.	< 100	–	10-20



BIS INŽENJERING

S2

Naslage tla podložnog likvefakciji, tla
sastavljenog od osetljivih glina, ili bilo koji
drugi profil tla koji nije uključen u tipove A – E
ili S1.



Slika 6. Određivanje seizmičkog hazarda prema SRPS EN 1998-1/NA

● - Položaj istražne lokacije

Za aseizmičko projektovanje predmetnih objekata su merodavni sledeći polazni parametri:

Tabela 6. Parametri projektne seizmičnosti

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| - Seizmički hazard: | - зона Z3;
- $agR = 0,15\text{ g}$ |
| - Tip tla: | D |
| - Tip elastičnog spektra odgovora: | - Tip 1 |

5. GEOTEHNIČKI USLOVI FUNDIRANJA STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI -1 + P + 1

5.1. Tehnički podaci o objektu

Projektnim rešenjem, definisano je da novoprojektovani stambeni objekat spratnosti **-1 + P + 1** u osnovi ima dimenzije gabarita **B x L = 7.00 m X 11.70 m** (segment spratnosti -1 + P + 1) odnosno **B x L = 7.00 m X 24.00 m** (segment spratnosti P + 1). Ova dva segmenta objekta i AB ploče biće dilatirana.

Analizirane je jedna varijanta fundiranja koja podrazumeva oslanjanje objekta na AB temeljnoj ploči, debljine **d = 0.40 m**, koja će biti dilatirana.

Sumiranjem veličina svih težina (pokretna + nepokretna), projektom predviđene spratnosti stambenog objekta, kao i dimenzija odnosno ukupne površine temelja preko kojih će se ona prenositi na temeljno podtlo u granicama gabarita, definisana su tj usvojena opterećenja ujedno i ukupno, koje će se prenositi na segmente AB ploče u sklopu konstrukcije stambenog objekta.

Veličina usvojenog ukupnog i kontaktnog opterećenja u spojnici stopa - tlo, koja je određena na osnovu prosečne dubine fundiranja, data je u sledećoj tabeli:

Tabela 7 Ukupno i prosečno kontaktno opterećenje u sklopu stambenog objekta

VRSTA TEMELJA	DIMENZIJE TEMELJA B X L / b (m)	Prosečna dubina fundiranja D _f (m)	Ukupno opterećenje σ _{uk} (kN/m ²)	Geostat. napon u nivou dubine fundiranja p = γD _f (kN/m ²)	Kontaktno opterećenje σ _o (kN/m ²)
AB TEMELJNA PLOČA (SEGMENT 1)	7.00 X 11.70	3.00	62,5	58,50	4,00
AB TEMELJNA PLOČA (SEGMENT 2)	7.00 X 24.00	1.00	45	19,50	25,50

Prikazana veličina ukupnog opterećenja je maksimalna očekivana u okviru stambenog objekta, a njenim uvođenjem u dalju analizu, u potpunosti se stalo na stranu sigurnosti.

Novoprojektovano opterećenje koje iznosi $\sigma = 45 - 62.5 \text{ kN/m}^2$ (AB temeljna ploča), usvojeno je na osnovu spratnosti objekta, materijala koji će se upotrebiti za njegovu gradnju, uzimajući u obzir i debljinu AB ploče, preko čijih segmenata će se prenositi opterećenje na podtlo.

Napred navedena usvojena opterećenja (kontaktno i ukupno), korišćena su u toku dalje sprovedenih proračuna vezanih za dozvoljeno opterećenje i konsolidaciono sleganje.

5.2. Geotehnički model terena

Stepen detaljnosti geotehničke istraženosti terena za potrebe formiranja geotehničke dokumentacije, daje osnov za postavku dovoljno reprezentativnog geotehničkog modela terena.

Temeljenje stambenog objekta spratnosti -1+P+1 obaviće se kaskadno. Etaža -1 i P, biće fundirane u eluvijalnim naslagama. I

Geotehnički presek terena u gabaritu projektovanog objekta, na kome su prikazana osnovna geotehnička svojstva izdvojenih sredina (debljina i zaleganje slojeva), kao i model sa pratećom legendom, priložen je u okviru grafičke dokumentacije (prilog 2.).

GT model predstavlja odraz prirodnih uslova koji momentalno vladaju u terenu, u zoni istražnog terena i prikazan je u daljem tekstu (Tabela 8):


Tabela 8 Geotehnički model terena

zaprem težina γ / γ' (kN/m ³)	ugao unut. trenja φ (°)	kohezija c (kN/m ²)	Modul stižljivosti Mv (kN/m ²)	prosečna debljina sloja (m)	oznaka geotehničke sredine
19.5	/	/	4000	0.90	HUMUS/NASIP – h / n
19.5	24	15	6250	/	GKINOVITO-PESKOVITE PRAŠINE – PR^{gl,p}

Ovako koncipiran GT model odražava prirodne uslove koji momentalno vladaju u terenu.

Na osnovu napred navedenih podataka, vezanih za konstruktivne elemente fundiranja i veličine fizičko-mehaničkih svojstva podtla ispod temelja, formiran je računski model, primenjen tokom sprovedenih proračuna (dozvoljeno opterećenje i konsolidaciono sleganje), čije su veličine tabelarno prikazane u narednim poglavljima (5.3. Proračun dozvoljenog opterećenja tla i 5.4. Proračun konsolidacionog sleganja).

RAČUNSKI MODEL TERENA – TEMELJNIA AB PLOČA



Slika br. 7 Računski model terena

5.3. Proračun dozvoljenog opterećenja tla u zoni temeljenja objekta

5.3.1. Proračun granične nosivosti prema SRPS EN 1997

Imajući u vidu da su na snazi pravila za proračun nosivosti, definisana *Eurocodom*, izvršen je i proračun prema SRPS EN 1997. U slučaju proračuna prema SRPS EN 1997, sledeća nejednačina mora da se zadovolji za sva granična stanja:

$$V_d \leq R_d; \quad V_d - \text{dejstva}; R_d - \text{otpори}$$

Projektni pristup 1: Kombinacija 1: A1 „+“ M1 „+“ R1 Kombinacija 2: A2 „+“ M2 „+“ R1

Projektni pristup 2: Kombinacija: A1 „+“ M1 „+“ R2

Projektni pristup 3: Kombinacija: (A1* ili A2†) „+“ M2 „+“ R3

Tabela 9. Parcijalni koeficijenti za dejstva (γ_F) i uticaje dejstava (γ_E)

Dejstvo		Oznaka	Skup	
			A1	A2
Trajno	Nepovoljno	γ_G	1,35	1,0
	Povoljno		1,0	1,0
Povremeno	Nepovoljno	γ_Q	1,5	1,3
	Povoljno		0	0

Tabela 10. Parcijalni koeficijenti za parametre tla (γ_M)

Parametar tla	Oznaka	Skup	
		M1	M2
Efektivni ugao smičuće otpornosti ^a	$\gamma_{\phi'}$	1,0	1,25
Efektivna kohezija	γ_c	1,0	1,25
Jedinična težina	γ_γ	1,0	1,0

^aOvaj koeficijent se primenjuje na $\tan \phi'$.

Sledeća jednačina mora da zadovolji sve granične uslove:

$$V_d \leq R_d; \quad V_d = G \cdot \gamma_G + Q \cdot \gamma_Q \quad V_d - \text{dejstva}; R_d - \text{otpори}$$

Prema ES7, može da se koristi primer analitičkog postupka proračuna za graničnu nosivost za drenirane uslove u tlu koji je dat u SRPS EN 1997, Prilog D.

Projektna nosivost može da se odredi prema izrazu:

$$R/A' = c' N_c s_c + q' N_q s_q + 0,5 \gamma' B' N_\gamma s_\gamma$$

gde se projektne vrednosti za bezdimenzionalne koeficijente mogu odrediti izrazima:

- za nosivost:

$$N_q = e \pi \tan \varphi' \tan^2 (45^\circ + \varphi'/2)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'$$

$$N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi'$$
- za oblik temeljne površine:

$$s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi', \text{ za pravougaoni oblik;}$$

$$s_q = 1 + \sin \varphi', \text{ za kvadratni ili kružni oblik;}$$

$$s_\gamma = 1 - 0,3 (B'/L'), \text{ za pravougaoni oblik;}$$

$$s_\gamma = 0,7, \text{ za kvadratni ili kružni oblik;}$$

$$s_c = (s_q \cdot N_q - 1) / (N_q - 1)$$

Tabela 11. Parcijalni koeficijenti otpora (γ_R) za plitko temeljenje

Otpor	Oznaka	Skup		
		<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>
Lom u podtlu	$\gamma_{R;v}$	1,0	1,4	1,0

U skladu sa Dokumentom SRPS EN 1997-1 / NA u Republici Srbiji, za proračun granične nosivosti plitkih temelja (DA3) primenjuje se projektni pristup 3.

Tabela 12. Dozvoljeno naprezanje na lom tla za $D_f = 0.8$ m

Parametri čvrstoće tla usvojene za proračun dozvoljenog napreznja na tlo:

- efektivna zapreminska težina tla ispod nivoa temeljne spojnice:	$\gamma = 19.5 \text{ kN/m}^3$
- kohezija tla	$c = 15 \text{ kN/m}^2$
- ugao unutrašnjeg trenja tla	$\varphi = 24^\circ$

Dimenzije temelja i dubina fundiranja:

- AB Temeljna ploča → B x L = 7.00 x 11.70 m / 7.00 x 24.00 m
- Efektivna dubina fundiranja $D_f = 0,8$ m
- Kota fundiranja $K_f = 209.10 / 211,1$ mnv

Dozvoljeno naprezanje na tlo

$R/A' = 983.87 / 972.93 \text{ kPa;}$

Pojedinačni listinzi proračuna dati su u okviru poglavlja III - grafički prilozi 4.1.2. – 4.2.2..

Tabela 13. Dozvoljeno naprezanje na lom tla za $D_f = 3.00 / 1.00$ m

Parametri čvrstoće tla usvojene za proračun dozvoljenog naprezanja na tlo:

- efektivna zapreminska težina tla ispod nivoa temeljne spojnice:	$\gamma = 19.5 \text{ kN/m}^3$
- kohezija tla	$c = 15 \text{ kN/m}^2$
- ugao unutrašnjeg trenja tla	$\varphi = 24^\circ$

Dimenzije temelja i dubina fundiranja:

- AB Temeljna ploča $\rightarrow B \times L = 7.00 \times 11.70 \text{ m} / 7.00 \times 24.00 \text{ m}$
- Efektivna dubina fundiranja $D_f = 3.0 / 1.0 \text{ m}$
- Kota fundiranja $K_f = 209.10 / 211,1 \text{ mnv}$

Dozvoljeno naprezanje na tlo

$R/A' = 1496.11 / 1014.83 \text{ kPa};$

Pojedinačni listinzi proračuna dati su u okviru poglavlja III - grafički prilozi 4.1.1. – 4.2.1..

Tabela 14 Sumarni prikaz dozvoljenog opterećenja stambenog objekta prema SRPS EN 1997

OBJEKAT	Oblik temelja	Dimenzije AB temeljne ploče $B \times L \text{ (m)}$	Minimalna dubina fundiranja	Dozvoljeno opterećenje $R/A' \text{ (kN/m}^2\text{)}$
			Realna efektivna dubina fundiranja (m)	
STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1	AB TEMELJNA PLOČA	7.00 x 11.70	0.80	983.87
			3,00	1496.11
		7.00 x 24.00	0,80	972,93
			1,00	1014.83

Kao što se može videti iz prethodnih tabela, veličine dozvoljenog opterećenja su dosta veće od usvojenih veličina ukupnih očekivanih opterećenja, tako da je **u potpunosti isključena opasnost od proloma tla.**

Sledi generalni zaključak da će stambeni objekat spratnosti -1 + P + 1, računato primenom SRPS EN 1997, biti apsolutno stabilan u pogledu dozvoljenog opterećenja.

5.4. Proračun konsolidacionog sleganja u zoni temeljenja stambenog objekta -1 + P + 1 primenom postupka Steinbrenner (SRPS EN 1997)

Prema SRPS EN 1997, proračun dodatnih napona u tlu određuje se prema teoriji elastičnosti, a sleganja se računaju integracijom vertikalnih deformacija.

Konsolidaciona sleganja temelja računata su za stambeni objekat spratnosti **-1 + P + 1**, koja će se ostvariti tokom i po završetku izgradnje. Prilikom proračuna sleganja u obzir su uzeta prosečna rasterećenja, koja će biti realno ostvarena od iskopa.

Proračun sleganja vršen je integracijom vertikalnih deformacija, pod pretpostavkom sleganja površine elastičnog poluprostora (konture opterećenog tla) i raspodelom naprezanja po dubini, **ispod karakteristične tačke** temelja prema, Steinbrenner – u:

$$s = \int_0^h \frac{\Delta \sigma'}{M_v} dz$$

- **h** - ukupna debljina stišljivih slojeva
- **$\Delta \sigma'$** - piraštaj naprezanja (efektivni napon)
- **M_v** - modul stišljivosti
- **dz** - elementarna debljina stišljivog sloja

Sleganje predmetnog objekta, računato je za slučaj fundiranja tj temeljenja na ploči odnosno trakama i ujedno, za usvojena ukupna opterećenja.

Rezultati proračuna sleganja u nivou temeljnih spojnica, koja će se ostvariti prikazani su u daljem tekstu u vidu tabele 15:



Tabela 15 Konsolidaciono sleganje nakon izgradnje stambenog objekta Pr+1

VRSTA I OBLIK TEMELJA	DIMENZIJE TEMELJA BxL / b (m)	Prosečna dubina fundiranja D_f (m)	Kontaktno opterećenje σ_o (kN/m ²)	Vrsta sleganja	Sleganje temelja s (cm)
AB TEMELJNA PLOČA	7.00 x 11.70	3.00	4,00	Konsolidaciono usled izgradnje	0
	7.00 x 24.00	1.00	25,50		1,47

U prethodnoj tabeli prikazano je konsolidaciono sleganje karakteristične tačke segmenata AB temeljne ploče, sa prosečnom dubinom fundiranja.

Primenom koncepcije usvajanja ulaznih parametara (tabela 8), u potpunosti se stalo na stranu sigurnosti prilikom određivanja veličine sleganja

Obzirom da će se uticaj opterećenja osećati u naslagama, gde realno nema osnova da se razviju porni pritisci, fenomen konsolidacije će izostati, iz čega proizilazi da će se računaska vrednost sleganja temelja i samog stambenog objekta, **ostvariti praktično uporedo tj paralelno sa nanošenjem opterećenja tokom same izgradnje.**

Da bi se anulirala eventualna pojava diferencijalnih sleganja, predlaže se da se sa izgradnjom započne prvo u segmentu spratnosti P+1. Diferencijalna sleganja će samim tim, praktično biti svedena na minimum ($\Delta s \approx 0$ cm).

Drugim rečima, na taj način će se dodatno umanjiti veličina mogućih diferencijalnih sleganja, pa je samim tim važno sinhronizovati tj uskladiti vreme početka radova na izgradnji, čime će diferencijalna sleganja između različitih pozicija u sklopu objekta, biti anulirana. U skladu s navedenim, radove treba otpočeti na gore opisani način.

Prema **SRPS EN 1997**, za uobičajene građevinske konstrukcije prihvatljiva su ukupna sleganja ≤ 50 mm. U skladu sa veličinom sleganja koja je određena primenom metode **Steinbrenner-a**, ($s_{max} \approx 1.50$ cm), ovaj uslov je u potpunosti ispunjen, pogotovo ako se ima u vidu da proračun sleganja prema ovoj metodi, daje konzervativne vrednosti, odnosno veličine koje su po pravilu veće od onih koje relano treba očekivati da se ostvare.

Pojedinačni listinzi proračuna konsolidacionog sleganja, dati su u okviru poglavlja III - grafički prilozi 5.1. – 5.2..

6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I GEOTEHNIČKE PREPORUKE

Na katastarskoj parceli **K.P. br. 421/1 - K.O. Pakašnica**, predviđena je izgradnja stambenog objekta spratnosti **-1+P+1**.

Obzirom da do završetka izrade GT elaborata, Projektom nije definisan konačan način temeljenja predmetnog objekta, analizirana je varijanta fundiranja na AB temeljnim pločama, koje će biti dilatirane, u skladu sa njihovom različitom spratnošću.

Teren koji obuhvata prostor u okviru katastarske parcele 421/1, predviđen za izgradnju predmetnog objekta, ***u prirodnim uslovima je stabilan i povoljan za urbanizaciju.***

Predmetna lokacija nalazi **van potencijalnih, umirenih i aktivnih klizišta tj zona pojava koluvijalnog procesa**. Na terenu je od savremenih IG procesa, izdvojen proces raspadanja i ujedno stvaranja eluvijalnih naslaga.

Prostornu homogenost inženjersko - geoloških svojstava terena kao podloge za građevinske zahvate, potvrdila je i dosada izvedena izgradnja u neposrednoj blizini predmetne lokacije, počev od 1995 godine pa nadalje.

Povlatnu zonu terena u široj zoni predmetnog prostora predviđenog za izgradnju stambenog objekta, formiraju eluvijalne naslage u vidu glinovito-peskovitih prašina – **PR^{gl.p}**.

Nivo podzemne vode u zoni sadejstva objekat - teren nije konstatovan. Drugim rečima, hidrogeološki uslovi su označeni odsustvom podzemne vode. Lokaciju istraživanja odlikuje prisustvo slabopropusnih do vodonepropusnih slojeva, što može da uslovi formiranje jedino slabih, lebdećih izdani, razbijenog tipa, sa sezonski prisutnim manjim akumulacijama procedne vode. Nakon padavina, samo mali deo ponire, a najveći deo površinske vode se zadržava ili otiče prema nižim delovima padine.

Na osnovu prikupljenih i ovde dobijenih podataka, računski je trebalo dokazati za koje postojeće i novonastale uslove, jeste obezbeđena njihova stabilnost u pogledu opterećenja i sleganja temeljnog tla:

- ❖ Dobijene veličine dozvoljenog opterećenja, **znatno su veće od maskimalnog ukupnog opterećenja** koje će vladati u zoni predmetnog objekta nakon njegove izgradnje, analizirane primenom metode SRPS EN 1997, koja je sada na snazi.

U skladu s dobijenim veličinama dozvoljenog opterećenja, objekat će **u potpunosti biti stabilan u pogledu dozvoljenog opterećenja, tj apsolutno je isključena opasnost od proloma tla. Treba naglasiti da su merodavne vrednosti koje su dobijene za zakonom minimalnu dubinu fundiranja $D_f = 0.80$ m, čime se u potpunosti staje na stranu sigurnosti.**

- ❖ Računski dobijene veličine sleganja za varijantu fundiranja na AB temeljnoj ploči, nalaze se **znatno ispod granice dozvoljene vrednosti ($s \approx 5$ cm)**, do koje se prema SRPS EN 1997 sleganje smatra prihvatljivim.



Istovremeno, treba istaći da će fenomen konsolidacije izostati, iz čega proizilazi da će se računaska vrednost sleganja temelja i objekta u celini, **ostvariti paralelno sa nanošenjem opterećenja, prilikom njegove izgradnje.**

Iznetim konstatacijama moraju se pridružiti određene geotehničke preporuke:

- ✓ Kao preventiva, preporučuje se uobičajena mera izrade odgovarajuće kontinualne hidoizolacije temelja, kao i spoljašnjih zidova objekta, do same kote okolnog terena.
- ✓ Iako su hidrološki uslovi povoljni, treba naglasiti da uticaj atmosferskih voda može biti značajan sa aspekta raskvašavanja temeljnog tla, obzirom da u datim uslovima, zastupljene naslage do kote fundiranja, u kontaktu sa vodom mogu manifestovati tendenciju smanjene stabilnosti. U skladu s tim, radi zaštite od obrušavanja, uzorkovanog direktnim uticajem atmosferilija, iskop tokom njegove izrade, obavezno oblagati PVC folijom. Istovremeno, Iskop po mogućstvu izvoditi u sušnom periodu, bez zastoja i u što kraćem vremenskom periodu.
- ✓ Obzirom da kišna kanalizacija ovde nije rešena na adekvatan način, realno je očekivati da tokom većih atmosferskih padavina dođe do formiranja povremenih tokova koji često mogu imati bujični karakter. Da bi se sprečilo dejstvo vode na sam objekat, predlaže se da se oko njega kao zaštitna mera, **izradi otvoreni betonski kanal trapezastog preseka.** Tako prikupljene vode, potrebno je kontrolisano dalje sprovesti što dalje od objekta.
- ✓ Vodu iz oluka ne ispuštati nekontrolisano po površinama oko objekta već je treba adekvatno sprovesti na što veću udaljenost. Nivelaciju oko novoprojektovanog objekta treba izvesti tako da ista omogući brzo i kontrolisano odvođenje površinskih voda. U cilju predostrožnosti, predlaže se **izrada betonske staze oko objekta, širine $b = 1.5$ m.**
- ✓ Period eksploatacije objekta treba da prati **periodično vršenje temeljnog pregleda instalacija vodovoda i kanalizacije na mestu ulaska u objekat i redovno održavanje šahti u kojima su izvedene veze.**

Obzirom da ovde nije izvedena kanalizaciona infrastruktura, projektom treba predvideti izradu **vodonepropusne septičke jame**, koja se mora redovno prazniti, da ne bi došlo do nekontrolisanoog izlivanja iz iste i natapanja okolnog terena.

- ✓ Iskop za potrebe temeljenja segmenata predmetnog objekta, sa maksimalnom projektovanom dubinom fundiranja ($D_f = 3.0$ m), **ne iziskuje obavezu primene podgrade radi njihove zaštite**, s tim da iskop treba vršiti u kampadama.



- ✓ Prema GN-200 klasifikaciji i kategorizaciji naslage u kojima će biti vršen iskop pripada (III) kategoriji, gde se zemljani radovi vrše kako ručno tako i mašinski sa relativno velikim učinkom, tj isti su ***pogodni su za ručni i mašinski iskop.***
- ✓ Kod objekta predvideti fleksibilne veze a zatrpavanje rovova (iskopa) izvoditi lokalnim materijalom u slojevima, uz propisno sabijanje.
- ✓ Radi podizanja bezbednosti objekta na viši nivo, poželjno je nivelaciju oko objekta izvesti tako da omogući brzo i kontrolisano odvođenje površinskih voda. Konkretno, planiranje terena treba da je izvedeno ***u kontra padu od objekta.***
- ✓ Objekat zaštititi od eventualnog uticaja procednih voda, izradom odgovarajuće, kontinualne hidroizolacije temelja.
- ✓ U cilju oslanjanja objekta na podlogu kontrolisanog kvaliteta, predlaže se formiranje tampon sloja adekvatnim materijalom u vidu šljunka ili drobljenog kamena odgovarajuće granulacije:
 - Nasipanje izvršiti u vidu sloja debljine od **cca 25 cm**;
 - Zamenu podtla – tampon sloja, izvršiti šljunkom ili lomljenim kamenom (dobre granulacije $GW / D = 0 - 31.5 \text{ mm}$) uz zbijanje, tako da se opitom ploče postigne odgovarajući modul stišljivosti.
 - Modul stišljivosti zamene podtla treba da iznosi **$M_v = 25.000 \text{ kN/m}^2$**

Za potrebe formiranja podloge kontrolisanog kvaliteta, moguće je izvesti primenom ***zamene "mršavim" betonom*** (MB 10).

- ✓ Zatvaranje iskopa vršiti glinovito - prašinastim materijalom iz iskopa uz zbijanje. Ne preporučuje se zatvaranje iskopa šljunkom, odnosno drugim nekoherentnim materijalom.
- ✓ Prilikom izgradnje predmetnog objekta, Izvođač radova je dužan da se pridržava odgovarajućih odredbi "**Pravilnika o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata**" (Sl.I.15 / 90). Istovremeno, prilikom izvođenja temeljnog iskopa za novoprojektovani objekat, Izvođač radova je dužan da se pridržava odgovarajućih odredbi "**Pravilnika o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata**" (Sl.I.15 / 90) koje se odnose na rad u otvorenoj temeljnoj jami (čl. 139, 140 i 141).



Na osnovu rezultata izvedenih istraživanja i sprovedene geotehničke analize, može se zaključiti da za izgradnja stambenog objekta -1+P+1, na katastarskoj parceli K.P. br. 421/1 K.O. Pakašnica – Kruševac, moguća sa geotehničkog aspekta, odnosno nema posebnih ograničenja, uz poštovanje svega iznetog u ovom Elaboratu, koji predstavlja segment Tehničke dokumentacije.

Na kraju treba istaći da je na osnovu ovde dobijenih rezultata utvrđeno da je moguće primeniti i fundiranje na temeljnim trakama, na šta ukazuju povoljne veličine opterećenja i konsolidacionog sleganja. U skladu s tim, tokom dalje razrade Projekta, predlaže se analiza opcije primene plitkog fundiranja - na temeljnim trakama, što će imati efekat pre svega u pogledu smanjenja finansijskih troškova.

◆ ◆ ◆



Beograd, Septembar 2024 godine



PROJEKTANT:


Đorđe Cerović
Đorđe CEROVIĆ, dipl. inž. geol.

III GRAFIČKI PRILOZI



BIS INŽENJERING

Investitor G-din NEMANJA KRSTIĆ Pakašnica - Kruševac	Objekat STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 - K.O. PAKAŠNICA
Odgovorni projektant Đorđe Cerović, dipl. inž. geol.	Sadržaj Situacioni plan sa položajem stambenog objekta -1+P+1
	Razmera 1:200 Datum AVGUST 2024 Broj lista 1.1.



SITUACIONI PLAN / 1:200

LEGENDA

h/n

- HUMUS+NASIP

IJ - 3 / 212.11


- LOKACIJA IZVEDENE ISTRAŽNE JAME




11

11

- GEOTEHNIČKI PRESEK TERENA 1 - 1'




- GABARIT NOVOPROJEKTOVANOG
STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI
-1 + P + 1



BIS INŽENJERING

Investitor	G-din NEMANJA KRSTIĆ Pakašnica - Kruševac		
Odgovorni projektant	Đorđe Cerović, dipl. inž. geol.		
Objekat	STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 - K.O. PAKAŠNICA		
Sadržaj	Gabarit objekta sa položajem izvedenih istražnih jama		
Razmera	1:200		
Datum	AVGUST 2024		
Broj lista	1.2.		



LEGENDA:




- humus+nasip



- Glinovito-peskovite prašine
(Eluvijalno-deluvijalne naslage) - PR^{gl,p}

IJ-3 / 212.11 mrv

- Istražna jama



Investitor: G-din NEMANJA KRSTIĆ Pakašnica - Kruševac	Objekat: STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P. 421 / 1 - K.O. PAKAŠNICA
Projektant: Đorđe Cerović, dipl. inž. geol.	Sadržaj: GEOTEHNIČKI PRESEK TERENA 1 - 1'
	Razmera 1:150 Datum AVGUST 2024 Broj lista 2.


GEOTEHNIČKI PRESEK ISTRAŽNE JAME IJ-1

objekat: **STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P.421/1, K.O. PAKAŠNICA - KRUŠEVAC**
Investitor: **NEMANJA KRSTIĆ – KRUŠEVAC**

apsolutna kota: z: **212.13** datum: **14.avgust. 2024.** razmera: **1:50**

0.90 211.23	h / n	0.0 – 0.90 m / HUMUS+NASIP (h/n) – Izgrađen je od glinovitih prašina, smeđe do tamnosmeđe boje, u kojima se lokalno pojavljuju uklopici stenske mase i građevinskog šuta i različitog neplanski odlaganog otpada.. Sadržaj organskih materija i kalcijum karbonata je povećan. U pripovršinskoj zoni egzistira humiziran sloj (h). Neujednačenih otporno-deformabilnih svojstava, izrazito heterogenog sastava, promenljivog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, slabo zbijene, lako do srednje gnječive, pripada grupi materijala niske plastičnosti (gline niske plastičnosti - CIL). Nije pogodan za fundiranje.
2.00 210.13	PR^{gl.p}	0.90 – 2.0 m / GLINOVITO-PESKOVITE PRAŠINE – PR^{gl.p} – eluvijalnog porekla, Izgrađuju površinske delove terena, s tim da njihova podinska granica nije utvrđena ovde sprovedenim istraživanjima. Predstavljene su glinovitim peskovitim prašinama, smeđe do žutosmeđe boje. Pojava peska je sasvim podređena. Masivne teksture, ujednačenog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, srednje zbijene, lako do srednje gnječive, pripadaju grupi materijala na granici niske i visoke plastičnosti (gline srednje plastičnosti – CIL / CIM). Prirodna vlažnost po pravilu je iznad vlažnosti karakteristične za granicu plastičnosti ($w > w_p$). Karakteriše ih međuzrnska - intergranularna do pseudoprslińska poroznost, male do srednje vodopropusnosti u zavisnosti od procentualnog učešća peskovite frakcije. Zahvaćene su savremenim inženjersko-geološkim procesima i izmenom tla, na šta ukazuje prisustvo oksida Fe i Mn u vidu oolita - te stoga izdvojene gline imaju eluvijalne karakteristike, različitog stepena sekundarnih izmena, kako po dubini tako i lateralno.

FOTO DOKUMENTACIJA ISTRAŽNE JAME IJ – 1



NAPOMENA: Tokom iskopa istražne jame IJ-1 i za vreme kartiranja zidova i uzimanja uzorka, nije konstatovano prisustvo podzemne vode.

napomena: uzet uzorak NPU IJ-1 (1.90 – 2.10 m);

Pakašnica, Avgust 2024.

obrađa:
Đorđe CERVIĆ, dipl.inž.geol.
Prilog br. 3.1.

GEOTEHNIČKI PRESEK ISTRAŽNE JAME IJ-2

objekat: **STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P.421/1, K.O. PAKAŠNICA - KRUŠEVAC**

Investitor: **NEMANJA KRSTIĆ – KRUŠEVAC**

apsolutna kota:

z: **212.17**

datum:

14.avgust. 2024.

razmera:

1:50

1.00

211.17

h / n

PR^{gl,p}

0.0 – 1.00 m / HUMUS+NASIP (h/n) – Izgrađen je od glinovitih prašina, smeđe do tamnosmeđe boje, u kojima se lokalno pojavljuju uklopici stenske mase i građevinskog šuta i različitog neplanski odlaganog otpada.. Sadržaj organskih materija i kalcijum karbonata je povećan. U pripovršinskoj zoni egzistira humiziran sloj (h). Neujednačenih otporno-deformabilnih svojstava, izrazito heterogenog sastava, promenljivog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, slabo zbijene, lako do srednje gnječive, pripada grupi materijala niske plastičnosti (gline niske plastičnosti - CIL). Nije pogodan za fundiranje.

1.00 – 5.5 m / GLINOVITO-PESKOVITE PRAŠINE – PR^{gl,p} – eluvijalnog porekla, predstavljene su glinovitim peskovitim prašinama, smeđe do žutosmeđe boje. Pojava peska je sasvim podređena. Masivne teksture, ujednačenog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, srednje zbijene, lako do srednje gnječive, pripadaju grupi materijala na granici niske i visoke plastičnosti (gline srednje plastičnosti – CIL / CIM). Prirodna vlažnost po pravilu je iznad vlažnosti karakteristične za granicu plastičnosti ($w > w_p$). Karakteriše ih međuzrnska - intergranularna do pseudoprslinska poroznost, male do srednje vodopropusnosti u zavisnosti od procentualnog učešća peskovite frakcije. Zahvaćene su savremenim inženjersko-geološkim procesima i izmenom tla, na šta ukazuje prisustvo oksida Fe i Mn u vidu oolita - te stoga izdvojene gline imaju eluvijalne karakteristike, različitog stepena sekundarnih izmena, kako po dubini tako i lateralno.

FOTO DOKUMENTACIJA ISTRAŽNE JAME IJ – 2



NAPOMENA: Tokom iskopa istražne jame IJ-2 i za vreme kartiranja zidova i uzimanja uzorka, nije konstatovano prisustvo podzemne vode.

napomena: uzet uzorak NPU IJ-2 (5.40 – 5.60 m);

Pakašnica, Avgust 2024.

obrađa:
Đorđe CERVIĆ, dipl.inž.geol.
Prilog br. 3.2.

GEOTEHNIČKI PRESEK ISTRAŽNE JAME IJ-3

objekat: **STAMBENI OBJEKAT SPRATNOSTI -1+P+1 NA K.P.421/1, K.O. PAKAŠNICA - KRUŠEVAC**
Investitor: **NEMANJA KRSTIĆ – KRUŠEVAC**

1apsolutna kota: z: **212.11** datum: **14.avgust. 2024.** razmera: **1:50**

0.85
211.26


h / n

PR^{gl.p}

0.0 – 0.85 m / HUMUS+NASIP (h/n) – Izgrađen je od glinovitih prašina, smeđe do tamnosmeđe boje, u kojima se lokalno pojavljuju uklopici stenske mase i građevinskog šuta i različitog neplanski odlaganog otpada.. Sadržaj organskih materija i kalcijum karbonata je povećan. U pripovršinskoj zoni egzistira humiziran sloj (h). Neujednačenih otporno-deformabilnih svojstava, izrazito heterogenog sastava, promenljivog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, slabo zbijene, lako do srednje gnječive, pripada grupi materijala niske plastičnosti (gline niske plastičnosti - CIL). Nije pogodan za fundiranje.

0.85 – 5.7 m / GLINOVITO-PESKOVITE PRAŠINE – PR^{gl.p} – eluvijalnog porekla, Izgrađuju površinske delove terena, s tim da njihova podinska granica nije utvrđena ovde sprovedenim istraživanjima. Predstavljene su glinovitim peskovitim prašinama, smeđe do žutosmeđe boje. Pojava peska je sasvim podređena. Masivne teksture, ujednačenog granulometrijskog sastava. Polutvrde konsistencije, srednje zbijene, lako do srednje gnječive, pripadaju grupi materijala na granici niske i visoke plastičnosti (gline srednje plastičnosti – CIL / CIM). Prirodna vlažnost po pravilu je iznad vlažnosti karakteristične za granicu plastičnosti ($w > w_p$). Karakteriše ih međuzrnska - intergranularna do pseudoprslińska poroznost, male do srednje vodopropusnosti u zavisnosti od procentualnog učešća peskovite frakcije. Zahvaćene su savremenim inženjersko-geološkim procesima i izmenom tla, na šta ukazuje prisustvo oksida Fe i Mn u vidu oolita - te stoga izdvojene gline imaju eluvijalne karakteristike, različitog stepena sekundarnih izmena, kako po dubini tako i lateralno.

FOTO DOKUMENTACIJA ISTRAŽNE JAME IJ – 3



NAPOMENA: Tokom iskopa istražne jame IJ-3 i za vreme kartiranja zidova i uzimanja uzorka, nije konstatovano prisustvo podzemne vode.

napomena: uzet uzorak NPU IJ-3 (5.60 – 5.80 m);

Pakašnica, Avgust 2024.

obrađa:
Đorđe CERVIĆ, dipl.inž.geol.
Prilog br. 3.3.

LISTING

PRORAČUNA

GRANIČNE NOSIVOSTI

Proračun granične nosivosti prema SRPS EN 1997 / 4.1.1. – 4.2.2.

B	ширина темељне површине	7	DA1.C1	DA1.C2	DA2	DA3
L	дужина темељне површине	24				
D	дубина темељне површине	1				
φ'	угао унутрашњег трења тла	24	24	19.605	24	19.605
c'	кохезија тла	15	15	12	15	12
γ'	јединична тежина тла	19.5				
$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'$		19.32	19.32	14.47	19.32	14.47
$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 (45 + \varphi'/2)$		9.60	9.60	6.15	9.60	6.15
$N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi'$		7.66	7.66	3.67	7.66	3.67
$s_c = (s_q N_q - 1) / N_q - 1$		1.13	1.13	1.12	1.13	1.12
$s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi'$		1.12	1.12	1.10	1.12	1.10
$s_\gamma = 1 - 0,3 (B'/L')$		0.91	0.91	0.91	0.91	0.91

$$(R/A')_{ult} = c' N_c s_c + q' N_q s_q + 0,5 \gamma' B' N_\gamma s_\gamma$$

	DA1.C1	DA1.C1	DA2	DA3
	A1+M1+R1	A2+M2+R1	A1+M1+R2	A2+M2+R3
N_c	19.32	14.47	19.32	14.47
N_q	9.60	6.15	9.60	6.15
N_γ	7.66	3.67	7.66	3.67
s_c	1.13	1.12	1.13	1.12
s_q	1.12	1.10	1.12	1.10
s_γ	0.91	0.91	0.91	0.91
(R/A')	1014.83	554.32	724.88	554.32

Одређивање ефективног угла унутрашњег трења (φ') за песак из СРТ отпорности конуса статичком продирању (q_c).

$$\varphi' = 13,5 \times \lg q_c + 23$$

$$\begin{matrix} q_c & 5 \text{ [MPa]} \\ \varphi' & 32.4361 [^\circ] \end{matrix}$$

$$R/A' = (c' N_c b_c s_c i_c + q' N_q b_q s_q i_q + 0,5 \gamma' B' N_\gamma b_\gamma s_\gamma i_\gamma) / \gamma_{R,v}$$

– за носивост:

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 (45 + \varphi'/2)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'$$

$$N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi' \text{ где је } \delta > \varphi'/2 \text{ (равна темељна површина)}$$

– за облик темељне површине:

$$s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi', \text{ за правоугаони облик;}$$

$$s_q = 1 + \sin \varphi', \text{ за квадратни или кружни облик;}$$

$$s_\gamma = 1 - 0,3 (B'/L'), \text{ за правоугаони облик;}$$

$$s_\gamma = 0,7, \text{ за квадратни или кружни облик;}$$

$$s_c = (s_q N_q - 1) / N_q - 1 \text{ за правоугаони, квадратни или кружни облик;}$$

ULS verifications are carried out with the three possible Design Approaches:

- DA1 – Combination 1: A1 + M1 + R1
- DA1 – Combination 2: A2 + M2 + R1
- DA2: A1+ M1+R2
- DA3: (A1 or A2)* + M2 + R3

*A1 is for structural actions and A2 is for geotechnical actions

When applicable, drained and undrained conditions are analyzed. The sets of partial factors summarized in Tables 3.3.1, 3.3.2. and 3.3.3 are given in EC7 for the different Design-Approaches:

Table 3.3.1 Partial factors on actions (γ_a) or the effects of actions (γ_e)

Action		Symbol	Set	
			A1	A2
Permanent	Unfavourable	γ_G	1,35	1,0
	Favourable		1,0	1,0
Variable	Unfavourable	γ_Q	1,5	1,3
	Favourable		0	0

Table 3.3.2 Partial resistance factors for spread foundations (γ_R)

Resistance	Symbol	Set		
		R1	R2	R3
Bearing	γ_{Rv}	1,0	1,4	1,0
Sliding	$\gamma_{R\theta}$	1,0	1,1	1,0

Table 3.3.3 Partial factors for soil parameters (γ_M)

Soil parameter	Symbol	Value	
		M1	M2
Shearing resistance	γ_ϕ^1	1,0	1,25
Effective cohesion	γ_c	1,0	1,25
Undrained strength	$\gamma_{\phi u}$	1,0	1,4
Unconfined strength	$\gamma_{\phi u}$	1,0	1,4
Effective cohesion	γ_c	1,0	1,4
Weight density	γ_γ	1,0	1,0

¹ This factor is applied to $\tan \varphi'$

B	ширина темељне површине	7	DA1.C1	DA1.C2	DA2	DA3
L	дужина темељне површине	24				
D	дубина темељне површине	0.8				
φ'	угао унутрашњег трења глас	24	24	19.605	24	19.605
c'	кохезија глас	15	15	12	15	12
γ'	јединична тежина глас	19.5				

$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'$	19.32	19.32	14.47	19.32	14.47
$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 (45 + \varphi'/2)$	9.60	9.60	6.15	9.60	6.15
$N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi'$	7.66	7.66	3.67	7.66	3.67
$s_c = (s_q N_q - 1) / N_q - 1$	1.13	1.13	1.12	1.13	1.12
$s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi'$	1.12	1.12	1.10	1.12	1.10
$s_\gamma = 1 - 0.3 (B'/L')$	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91

$(R/A')_{ult} = c' N_c s_c + q' N_q s_q + 0.5 \gamma' B' N_\gamma s_\gamma$ 972.931

	DA1.C1	DA1.C1	DA2	DA3
	A1+M1+R1	A2+M2+R1	A1+M1+R2	A2+M2+R3
N_c	19.32	14.47	19.32	14.47
N_q	9.60	6.15	9.60	6.15
N_γ	7.66	3.67	7.66	3.67
s_c	1.13	1.12	1.13	1.12
s_q	1.12	1.10	1.12	1.10
s_γ	0.91	0.91	0.91	0.91
(R/A')	972.93	527.97	694.95	527.97

Одређивање ефективног угла унутрашњег трења (φ') за песак из СРТ отпорности конуса статичком продирању (q_c).

$\varphi' = 13.5 \times \lg q_c + 23$

q_c 5 [MPa]
 φ' 32.4361 [°]

$R/A' = (c' N_c b_c s_c i_c + q' N_q b_q s_q i_q + 0.5 \gamma' B' N_\gamma b_\gamma s_\gamma i_\gamma) / \gamma_{R,\gamma}$

– за носивост:
 $N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 (45 + \varphi'/2)$
 $N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'$
 $N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi'$ где је $\delta > \varphi'/2$ (рава темељна површина)

– за облик темељне површине:
 $s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi'$, за правоугаони облик;
 $s_q = 1 + \sin \varphi'$, за квадратни или кружни облик;
 $s_\gamma = 1 - 0.3 (B'/L')$, за правоугаони облик;
 $s_\gamma = 0.7$, за квадратни или кружни облик;
 $s_c = (s_q N_q - 1) / N_q - 1$ за правоугаони, квадратни или кружни облик;

ULS verifications are carried out with the three possible Design Approaches:
o DA1 – Combination 1: A1 + M1 + R1
o DA1 – Combination 2: A2 + M2 + R1
o DA2: A1+ M1+R2
o DA3: (A1 or A2)* + M2 + R3
*A1 is for structural actions and A2 is for geotechnical actions

When applicable, drained and undrained conditions are analyzed. The sets of partial factors summarized in Tables 3.3.1, 3.3.2. and 3.3.3 are given in EC7 for the different Design-Approaches:

Table 3.3.1 Partial factors on actions (γ_d) or the effects of actions (γ_e)

Action		Symbol	Set	
			A1	A2
Permanent	Unfavourable	γ_d	1.35	1.0
	Favourable		1.0	1.0
Variable	Unfavourable	γ_q	1.5	1.3
	Favourable		0	0

Table 3.3.2 Partial resistance factors for spread foundations (γ_R)

Resistance	Symbol	Set		
		R1	R2	R3
Bearing	γ_{Rv}	1.0	1.4	1.0
Sliding	γ_{Rh}	1.0	1.1	1.0

Table 3.3.3 Partial factors for soil parameters (γ_M)

Soil parameter	Symbol	Value	
		M1	M2
Shearing resistance	γ_φ^1	1.0	1.25
Effective cohesion	γ_c	1.0	1.25
Undrained strength	γ_{uv}	1.0	1.4
Unconfined strength	γ_{ur}	1.0	1.4
Effective cohesion	γ_c	1.0	1.4
Weight density	γ_γ	1.0	1.0

¹ This factor is applied to $\tan \varphi'$

LISTING PRORAČUNA KONSOLIDACIONOG SLEGANJA

ispod karakteristične tačke temelja prema Steinbrenner – u

5.1.- 5.2.

PROGNOZNI PRORACUN SLEGANJA TEMELJNOG TLA

Objekat STAMBENI OBJEKAT SEGMENT P+1/K.P. 421/1 K.O. PAKASNICA-KRUSEVAC
Napomena : AB TEMELJNA PLOCA

Oblik Temelja : Pravougaonik

Df= 1.00 m
B= 7.00 m
L=24.00 m

Sproj= 45.00 kPa

PODACI O ANGAZOVANOM TLU :

Sloj	Debljina(m)	Gama(kN/m3)	Mu(kN/m2)
1	0.90	19.50	4000
2	10.00	19.50	6250

PRORACUN GEOLOSKOG PRITISKA :

Br.	Dubina(m)	h(m)	Gama(kN/m3)	Gama*h(kN/m3)	GP(kN/m2)
1	0.90	0.90	19.50	17.55	17.55
2	1.00	0.10	19.50	1.95	19.50
3	2.10	1.10	19.50	21.45	40.95
4	3.20	1.10	19.50	21.45	62.40
5	4.30	1.10	19.50	21.45	83.85
6	5.40	1.10	19.50	21.45	105.30
7	6.50	1.10	19.50	21.45	126.75
8	7.60	1.10	19.50	21.45	148.20
9	8.70	1.10	19.50	21.45	169.65
10	9.80	1.10	19.50	21.45	191.10
11	10.90	1.10	19.50	21.45	212.55

Projektovano opterecenje Sp= 45.00 kPa
Rastrecenje usled iskopa Pz= 19.50 kPa
Sr=Sp-Pz Sr= 25.50 kPa

B= 7.00 m L=24.00 m
b= 3.50 m a=12.00 m

Br.	z(m)	z/b	Sz/q	dp(kPa)	h(m)	Mu(kPa)	Sleg(cm)
1	0.55	0.16	0.990	25.25	1.10	6250	0.444
2	1.65	0.47	0.882	22.50	1.10	6250	0.396
3	2.75	0.79	0.757	19.30	1.10	6250	0.340
4	3.85	1.10	0.653	16.64	1.10	6250	0.293

UKUPNO SLEGANJE KARAKTERISTICNE TACKE S= 1.473 cm

PROGNOZNI PRORACUN SLEGANJA TEMELJNOG TLA

Objekat STAMBENI OBJEKAT SEGMENT -1+P+1/K.P. 421/1 K.O. PAKASNICA-KRUSEVAC
Napomena : AB TEMELJNA PLOCA

Oblik Temelja : Pravougaonik

Df= 3.00 m
B= 7.00 m
L=11.70 m

Sproj= 62.50 kPa

PODACI O ANGAZOVANOM TLU :

Sloj	Debljina(m)	Gama(kN/m3)	Mu(kN/m2)
1	0.90	19.50	4000
2	10.00	19.50	6250

PRORACUN GEOLOSKOG PRITISKA :

Br.	Dubina(m)	h(m)	Gama(kN/m3)	Gama*h(kN/m3)	GP(kN/m2)
1	0.90	0.90	19.50	17.55	17.55
2	3.00	2.10	19.50	40.95	58.50
3	3.99	0.99	19.50	19.26	77.76
4	4.98	0.99	19.50	19.26	97.01
5	5.96	0.99	19.50	19.26	116.27
6	6.95	0.99	19.50	19.26	135.53
7	7.94	0.99	19.50	19.26	154.78
8	8.93	0.99	19.50	19.26	174.04
9	9.91	0.99	19.50	19.26	193.29
10	10.90	0.99	19.50	19.26	212.55

Projektovano opterecenje Sp= 62.50 kPa
Rastrecenje usled iskopa Pz= 58.50 kPa
Sr=Sp-Pz Sr= 4.00 kPa

B= 7.00 m L=11.70 m
b= 3.50 m a= 5.85 m

Br.	z(m)	z/b	Sz/q	dp(kPa)	h(m)	Mu(kPa)	Sleg(cm)
1	0.49	0.14	0.992	3.97	0.99	6250	0.063

UKUPNO SLEGANJE KARAKTERISTICNE TACKE S= 0.063 cm

IV LABORATORIJA



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379

Lokacija laboratorije: Zaplanjska 84 đ, Beograd
Telefon: 011 3970 397



ATC
01-337

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1112-24
datum izveštaja: 23.08.2024.

vrsta: Laboratorijska geomehanicka ispitivanja tla

uzorak/vaš broj: IJ-1 (1.90 - 2.10)
lab.br./naš broj: 17-1112

del.br: 17141

datum: 15.08.2024.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ:

17141-17-1112-24

Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Poreklo:	Stambeni objekat			
Lokacija:	Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac			
Naručilac:	G-din Nemanja Krstic	Ugovor	Početak	15.08.2024.
Adresa	Krusevac		Kraj ispitivanja	22.08.2024.
Telefon				

Podaci o uzorku :

Rb.	Bušotina	Dubina od do		Vrsta materijala - uzorka	Oznaka uzorka	lab. br.
1	IJ-1	1.90	2.10	Neporemecen uzorak tla	IJ-1 (1.90 - 2.10)	17-1112

Napomena: Uzorkovanje izvršio podnosilac zahteva


Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika uzorka tla

Ispitivanja izvršili:



Jovana Ilic, geol.teh.



Nemanja Karas, teh.

Datum izveštaja

23.08.2024.

Rukovodilac laboratorije



Beba Karas dipl.ing.geol.



Poreklo: **Stambeni objekat**


Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

uzorak: IJ-1 (1.90 - 2.10) 17-1112

ODREDJIVANJE GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

SRPS EN ISO 17892-4:2017

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA



	FRAKCIJA GLINE %	FRAKCIJA PRAŠINE %			FRAKCIJA PESKA %			FRAKCIJA ŠLJUNKA %		
		fina	Srednj	Krupna	Sitna	Srednja	Krupn	Sitna	Srednj	Krupna
	8	20	34	32	2	2	2	0	0	0

KOEF. UNIFORMNOSTI **	Cu=	7.9	KOEF. FILTRACIJE USBR **	Kf=	1.41E-06	(cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI **	Cc=	1.0	KOEF. FILTRACIJE A.Hazen**	Kf=	7.04E-06	(cm/s)

ODREDJIVANJE TECENJA I PLASTICNOSTI TLA

SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022

REZULTATI ISPITIVANJA


Granica tečenja (%)	WL	33
Granica plastičnosti (%)	Wp	20
Indeks plastičnosti (%)	Ip	13
Prirodna vlažnost	W	23.1
Indeks tečenja	Il	0.23
Indeks konzistencije	Ic	0.77
Konzistencija	Čvrste	

Klasifikacija po ISO 14688-2**

CIL - Glina niske plastičnosti

DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

Klasifikacija po SRPS EN ISO 14688-2:2018* *



Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izvestaja o ispitivanju.

**neakreditovana metnoda

Datum: **23.08.2024.**

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.
Nemanja Karas, teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1112-24




Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

Uzorak: IJ-1 (1.90 - 2.10) 17-1112


OPIT DIREKTOG SMICANJA

ČVRSTOĆA SMICANJA



SRPS EN ISO 17892-10:2019

NAPON SMICANJA



USLOVI ISPITIVANJA

Stanje: Uzorak pod vodom

Konsolidacija: 24h .

brz.smic. $V_d = 0.03$ mm/min

Napomena:

IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

Vlažnost SRPS EN ISO 17892-1:2015

pre opita: $w = 23.1$ %


posle opita: $w = 22.4$ %

Zapreminska masa SRPS EN ISO 17892-2:2015

Vlazna $\rho = 1.92$ Mg/m³

Suva $\rho_d = 1.56$ Mg/m³

PROMENA VISINE U ZAVISNOSTI OD HORIZONTALNOG POMERANJA



REZULTATI ISPITIVANJA

napon σ (kPa)	napon τ (kPa)
50	39.1
100	60.5
200	107.1

PARAMETRI ČVRSTOĆE

$\phi' = 24$ o
 $c_d = 15.8$ kPa

Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izveštaja o ispitivanju.

datum: 23.08.2024.

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.

uzorak: **IJ-1 (1.90 - 2.10)** lab.br: **17-1112** del.br: **17141**

Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Naručilac: **G-din Nemanja Krstic**

Ugovor

prijem:

15.08.2024.

Adresa **Krusevac**

Datum izvršenja izveštaja:

23.08.2024.

Telefon

Rezultati ispitivanja fizičko - mehaničkih karakteristika tla

Prirodna vlažnost	SRPS EN ISO 17892-1:2015	w=	23.1	%
Granica tečenja	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	w _L =	33	%
Granica plastičnosti	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	w _p =	20	%
Indeks plastičnosti	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _p =	13	%
Indeks tečenja	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _L =	0.23	
Indeks konzistencije	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _c =	0.8	
Zapreminska masa	SRPS EN ISO 17892-2:2015	ρ=	1.92	Mg/m ³
Zapreminska masa suva	SRPS EN ISO 17892-2:2015	ρ _d =	1.56	Mg/m ³
Zapreminska masa čvrstih čestica	SRPS EN ISO 17892-3:2016	ρ _s =	2.68	Mg/m ³
Stepen zasićenja		Sr=	86	%

Odredjivanje granulometrijskog sast. SRPS EN ISO 17892-4 t 5.5:2017

	PRAŠINA %			PESAK %			ŠLJUNAK %		
GLINA : 0.002 mm.	fini 0.002 - 0.0063 mm	srednja 0.0063 - 0.02 mm	krupna 0.02 - 0.063 mm	sitan 0.063 - 0.2 mm	srednji 0.2 - 0.63 mm	krupan 0.63 - 2.00 mm	sitan 2.00 - 6.00 mm	srednji 6.00 - 20.00 mm	krupan 20.00 - 60.00 mm
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
8	20	34	32	2	2	2	0	0	0

Sadržaj sagorljivih i organskih materija (SRPS U.B1.024:1968)-žarenje

O= **4.68**

%

Sadržaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968)

CaCO₃=

%

Direktno smicanje SRPS EN ISO 17892-10:2019- ugao unutrašnjeg trenja

φ' = **24°**

Direktno smicanje SRPS EN ISO 17892-10:2019- kohezija


cd = **15.8**

kPa

Napomena: Dobijeni rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izveštaj radio

rukovodilac laboratorije



Izveštaj odobrio

direktor Geom d.o.o.

uzorak: IJ-1 (1.90 - 2.10)
lab.br: 17-1112
del.br: 17141

 ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Opis uzorka i uslovi ispitivanja :
Vizuelni opis uzorka po standardu ISO 14688-1* (neakreditovana metoda)

Uzorak je Glina prašinasta, Kompaktna, boje Smeđa, bez vidljivih naprslina

Konzistencije: Čvrste, srednje vlažnosti. Litoloski podaci nisu dostupni u trenutku ispitivanja

Odredjivanje tečenja i plastičnosti tla SRPS EN ISO 17892-12:2018

ispitivanje je izvršeno konusom tipa 80/30o, metoda jedne tačke sa jednim ponavljanjem.

Sadržaj vode svake penetracije bio je u dozvoljenim granicama < 5% Dobijena granica tečenja iznosi 33 %

Priprema uzorka je izvršena u suvom stanju, procenat čestica koje prolaze kroz sito 0.4mm je 90%

Uzorak je CIL - Glina niske plastičnosti, konzistencije: Čvrste, Ic=0.8, Boja: Smeđa.

Odredjivanje Granulometrijskog sastava SRPS EN ISO 17892-4 t 5.5 :2017

sastav je odredjen kombinovanom metodom sejanja i sedimentacije metodom pipete zapremine 10ml

u sedimentacionoj menzuri zapremine 500mL na predhodno osušenom uzorku mase 20 g

Uzorak je Glina prašinasta, Pojedinačne frakcije iznose Glina: 8%, Prasina 86% , Pesak:6%, Sljunak:0%

Odredjivanje Zapreminske masa čvrstih čestica SRPS EN ISO 17892-3 je odredjeno metodom piknometra

 zapremine 100ml termostatan u vodenom kupatilu na temperaturi 20°C. Rezultat $\rho_s =$
2.68Mg/m³
Ispitivanje Direktnog Smicanja SRPS EN ISO 17892-10 :2019

Ispitivanje je obavljeno na vertikalno orjentisanom neporemećenom uzorku iz koga su uzete tri probe

visine 20mm i stranice a=b=60mm, identične zapreminske mase. Konsolidacija je obavljena pod

 vertikalnim opterećenjem $\sigma = 50, 100, 200, \text{ kPa}$. za vreme od 24h u potopljenom stanju.

Za vreme konsolidacije registrovana su sleganja uzorka u vremenskim intervalima do završene konsolidacije.

Brzina horizontalnog pomeranja odredjena je iz dijagrama vremenske konsolidacije i iznosi: 0.03 mm/min

Parametri smicanja ugao unutrašnjeg trenja i kohezija određeni su za vršnu čvrstoću.

Sva Ispitivanja su izvršena na prosečnoj temperaturi t =

22°C

Rezultati nisu korigovani za deformaciju opreme. Nije bilo odstupanja od standardne metode ispitivanja.

Kraj izvestaja o ispitivanju.

Izvestaj izradio

rukovodilac laboratorije



Izvestaj odobrio

direktor Geom d.o.o.



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379

Lokacija laboratorije: Zaplanjska 84 đ, Beograd
Telefon: 011 3970 397



ATC
01-337

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1113-24
datum izveštaja: 23.08.2024.

vrsta: Laboratorijska geomehanicka ispitivanja tla

uzorak/vaš broj: IJ-2 (5.40 - 5.60)
lab.br./naš broj: 17-1113

del.br: 17141

datum: 15.08.2024.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ:

17141-17-1113-24

Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Poreklo:	Stambeni objekat			
Lokacija:	Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac			
Naručilac:	G-din Nemanja Krstic	Ugovor	Početak	15.08.2024.
Adresa	Krusevac		Kraj ispitivanja	22.08.2024.
Telefon				

Podaci o uzorku :

Rb.	Bušotina	Dubina od do		Vrsta materijala - uzorka	Oznaka uzorka	lab. br.
1	IJ-2	5.40	5.60	Neporemecen uzorak tla	IJ-2 (5.40 - 5.60)	17-1113

Napomena: Uzorkovanje izvršio podnosilac zahteva


Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika uzorka tla

Ispitivanja izvršili:



Jovana Ilic, geol.teh.



Nemanja Karas, teh.

Datum izveštaja

23.08.2024.

Rukovodilac laboratorije



Beba Karas dipl.ing.geol.



uzorak: IJ-2 (5.40 - 5.60) 17-1113


SRPS EN ISO 17892-4:2017

	GLINA	Fina	Srednja	Krupna	Sitna	Srednja	Krupna	Sitna	Srednja	Krupna	
		PRAŠINA			PESAK			ŠLJUNAK			
Zrna u % težine manjih od D											
0.0001	0.001	0.01	0.1	1	10	100	Prečnik zrna D				

KOEF. UNIFORMNOSTI **	Cu=	14.4	KOEF. FILTRACIJE USBR **	Kf=	5.40E-07 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI **	Cc=	1.4	KOEF. FILTRACIJE A.Hazen**	Kf=	1.74E-06 (cm/s)

SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022

Klasifikacija po SRPS EN ISO 14688-2:2018* *



CIM - Glina srednje plastičnosti

**neakreditovana metoda

Beba Karas dipl.ing.geol.

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1113-24

Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**


geotm

uzorak: IJ-2 (5.40 - 5.60) 17-1113


Edometarsko ispitivanje stepenastim opterecenjem

SRPS EN ISO 17892-5:2017

DIJAGRAM KOMPRESIONOG NAPREZANJA



DIJAGRAM VREMENSKOG SLEGANJA



PODACI O UZORKU

Spec.tež. γ_s	2.67 Mg/m ³
Preč.probe R	7.14 cm
Vis. probe h	2 cm
zapr.tež. ρ	1.96 Mg/m ³
zapr.tež. ρ_d	1.58 Mg/m ³
poč.vlaž.w%	23.6 uzorka
posle opit w%	23.0 uzorka

TOK ISPITIVANJA

σ	ρ_d	n	e
0	1.58	40.63	0.684
50	1.62	39.19	0.644
100	1.64	38.51	0.626
200	1.66	37.66	0.604
400	1.7	36.38	0.572

REZULTATI ISPITIVANJA

E_{oed}	50-100	4673	kPa
E_{oed}	100-200	7576	kPa
E_{oed}	200-400	10417	kPa

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje	Uzorak pod vodom
Konsolidacija	24 h
Opit trajao	96 h

Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izveštaja o ispitivanju.

Datum: 23.08.2024.

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.

Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol.

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1113-24




Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

Uzorak: **IJ-2 (5.40 - 5.60) 17-1113**


OPIT DIREKTOG SMICANJA

ČVRSTOĆA SMICANJA



SRPS EN ISO 17892-10:2019

NAPON SMICANJA




USLOVI ISPITIVANJA

Stanje: Uzorak pod vodom
Konsolidacija: 24h
brz.smic. V_d = 0.03 mm/min
Napomena:

IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

Vlažnost SRPS EN ISO 17892-1:2015
pre opita: $w = 23.6 \%$
posle opita: $w = 22.3 \%$
Zapreminska masa SRPS EN ISO 17892-2:2015
Vlazna $\rho = 1.96 \text{ Mg/m}^3$
Suva $\rho_d = 1.58 \text{ Mg/m}^3$

PROMENA VISINE U ZAVISNOSTI OD HORIZONTALNOG POMERANJA



REZULTATI ISPITIVANJA

napon σ (kPa)	napon τ (kPa)
50	38.0
100	62.3
200	105.4

PARAMETRI ČVRSTOĆE

$\phi' = 24^\circ$
 $c_d = 16.4 \text{ kPa}$

Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izveštaja o ispitivanju.

datum: 23.08.2024.

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.

uzorak: **IJ-2 (5.40 - 5.60)** lab.br: **17-1113** del.br: **17141**

Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Naručilac: **G-din Nemanja Krstic**

Ugovor

prijem: **15.08.2024.**

Adresa **Krusevac**

Datum izvršenja izveštaja: **23.08.2024.**

Telefon

Rezultati ispitivanja fizičko - mehaničkih karakteristika tla

Prirodna vlažnost	SRPS EN ISO 17892-1:2015	w=	23.6	%
Granica tečenja	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	w _L =	37	%
Granica plastičnosti	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	w _p =	19	%
Indeks plastičnosti	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _p =	17	%
Indeks tečenja	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _L =	0.24	
Indeks konzistencije	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _c =	0.8	
Zapreminska masa	SRPS EN ISO 17892-2:2015	ρ=	1.96	Mg/m ³
Zapreminska masa suva	SRPS EN ISO 17892-2:2015	ρ _d =	1.58	Mg/m ³
Zapreminska masa čvrstih čestica	SRPS EN ISO 17892-3:2016	ρ _s =	2.67	Mg/m ³
Stepen zasićenja		Sr=	92	%

Odredjivanje granulometrijskog sast. SRPS EN ISO 17892-4 t 5.5:2017

	PRAŠINA %			PESAK %			ŠLJUNAK %		
GLINA : 0.002 mm.	fini 0.002 - 0.0063 mm	srednja 0.0063 - 0.02 mm	krupna 0.02 - 0.063 mm	sitan 0.063 - 0.2 mm	srednji 0.2 - 0.63 mm	krupan 0.63 - 2.00 mm	sitan 2.00 - 6.00 mm	srednji 6.00 - 20.00 mm	krupan 20.00 - 60.00 mm
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
16	16	34	28	3	1	1	1	0	0

Sadržaj sagorljivih i organskih materija (SRPS U.B1.024:1968)-žarenje

O= **4.80** %

Sadržaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968)

CaCO₃= %

Direktno smicanje SRPS EN ISO 17892-10:2019- ugao unutrašnjeg trenja

φ' = **24°**

Direktno smicanje SRPS EN ISO 17892-10:2019- kohezija

cd = **16.4** kPa

Edometarska stišljivost

SRPS EN ISO 17892-5:2017

modul stišljivosti E_{oed}

modul rasterećenja

Eoed 50-100	4673	kPa	100-50	20833	kPa
Eoed 100-200	7576	kPa	200-100	48780	kPa
Eoed 200-400	10417	kPa	400-200	102564	kPa

Napomena: Dobijeni rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izveštaj prihvatio

rukovodilac laboratorije



Izveštaj odobrio

direktor Geom d.o.o.

Opis uzorka i uslovi ispitivanja :

Vizuelni opis uzorka po standardu ISO 14688-1* (neakreditovana metoda)

Uzorak je Glina prašinasta,, boje Smeđa, bez vidljivih naprslina

Konzistencije: Čvrste, srednje vlažnosti. Litoloski podaci nisu dostupni u trenutku ispitivanja

Odredjivanje tečenja i plastičnosti tla SRPS EN ISO 17892-12:2018

ispitivanje je izvršeno konusom tipa 80/30o, metoda jedne tačke sa jednim ponavljanjem.

Sadržaj vode svake penetracije bio je u dozvoljenim granicama < 5% Dobijena granica tečenja iznosi 37 %

Priprema uzorka je izvršena u suvom stanju, procenat čestica koje prolaze kroz sito 0.4mm je 90%

Uzorak je CIM - Glina srednje plastičnosti, konzistencije: Čvrste, Ic=0.8, Boja: Smeđa.

Odredjivanje Granulometrijskog sastava SRPS EN ISO 17892-4 t 5.5 :2017

sastav je odredjen kombinovanom metodom sejanja i sedimentacije metodom pipete zapremine 10ml

u sedimentacionoj menzuri zapremine 500mL na predhodno osušenom uzorku mase 20 g

Uzorak je Glina prašinasta, Pojedinačne frakcije iznose Glina: 16%, Prasina 78% , Pesak:5%, Sljunak:1%

Odredjivanje Zapreminske masa čvrstih čestica SRPS EN ISO 17892-3 je odredjeno metodom piknometra

zapremine 100ml termostatiran u vodenom kupatilu na temperaturi 20°C. Rezultat $\rho_s =$

2.67Mg/m³

Ispitivanje Direktnog Smicanja SRPS EN ISO 17892-10 :2019

Ispitivanje je obavljeno na vertikalno orjentisanom neporemećenom uzorku iz koga su uzete tri probe

visine 20mm i stranice a=b=60mm, identične zapreminske mase. Konsolidacija je obavljena pod

vertikalnim opterećenjem $\sigma = 50, 100, 200, \text{ kPa}$. za vreme od 24h u potopljenom stanju.

Za vreme konsolidacije registrovana su sleganja uzorka u vremenskim intervalima do završene konsolidacije.

Brzina horizontalnog pomeranja odredjena je iz dijagrama vremenske konsolidacije i iznosi: 0.03 mm/min

Parametri smicanja ugao unutrašnjeg trenja i kohezija određeni su za vršnu čvrstoću.

Edometarsko ispitivanje stepenastim opterećenjem SRPS EN ISO 17892-5:2017

Ispitivanje je uradjeno na vertikalno orjentisanom neporemećenom uzorku, pripremljenim iz srednjeg dela.

Uzorak je pripremljen utiskivanjem cilindra. Početne dimenzije uzorka su prečnik R=71.4mm i visine H=20mm.

Uzorak je stepenasto opterećen vertikalnim naponom $\sigma =$

50, 100, 200, 400, kPa

Pri svakom stepenu opterećenja konsolidacija je obavljena

u vremenu od 24h u prisustvu vode.

Početna zapreminska masa $\rho =$

1.96Mg/m³

Suva $\rho_d =$

1.58Mg/m³

Završna suva $\rho_d =$

1.7Mg/m³

Sva Ispitivanja su izvršena na prosečnoj temperaturi $t =$

22°C

Rezultati nisu korigovani za deformaciju opreme. Nije bilo odstupanja od standardne metode ispitivanja.

Kraj izvestaja o ispitivanju.

Izvestaj izradio

rukovodilac laboratorije



Izvestaj odobrio

direktor Geom d.o.o.



GEOM d.o.o. Beograd, Kumodraška 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax : 011 3985 379

Lokacija laboratorije: Zaplanjska 84 đ, Beograd
Telefon: 011 3970 397



ATC
01-337

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1114-24
datum izveštaja: 23.08.2024.

vrsta: Laboratorijska geomehanicka ispitivanja tla

uzorak/vaš broj: IJ-3 (5.60 - 5.80)
lab.br./naš broj: 17-1114

del.br: 17141

datum: 15.08.2024.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ:

17141-17-1114-24

Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Poreklo:	Stambeni objekat			
Lokacija:	Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac			
Naručilac:	G-din Nemanja Krstic	Ugovor	Početak	15.08.2024.
Adresa	Krusevac		Kraj ispitivanja	22.08.2024.
Telefon				

Podaci o uzorku :

Rb.	Bušotina	Dubina od do		Vrsta materijala - uzorka	Oznaka uzorka	lab. br.
1	IJ-3	5.60	5.80	Neporemecen uzorak tla	IJ-3 (5.60 - 5.80)	17-1114

Napomena: Uzorkovanje izvršio podnosilac zahteva

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika uzorka tla

Ispitivanja izvršili:



Jovana Ilic, geol.teh.



Nemanja Karas, teh.

Datum izveštaja

23.08.2024.

Rukovodilac laboratorije



Beba Karas dipl.ing.geol.



Poreklo: **Stambeni objekat**


Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

uzorak: IJ-3 (5.60 - 5.80) 17-1114

ODREDJIVANJE GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

SRPS EN ISO 17892-4:2017

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA



	FRAKCIJA GLINE %	FRAKCIJA PRAŠINE %			FRAKCIJA PESKA %			FRAKCIJA ŠLJUNKA %		
		fina	Srednj	Krupna	Sitna	Srednja	Krupn	Sitna	Srednj	Krupna
	13	23	38	20	4	2	0	0	0	0

KOEF. UNIFORMNOSTI **	Cu=	9.6	KOEF. FILTRACIJE USBR **	Kf=	6.55E-07	(cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI **	Cc=	1.1	KOEF. FILTRACIJE A.Hazen**	Kf=	2.75E-06	(cm/s)

ODREDJIVANJE TECENJA I PLASTICNOSTI TLA

SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022

REZULTATI ISPITIVANJA


Granica tečenja (%)	WL	34
Granica plastičnosti (%)	Wp	21
Indeks plastičnosti (%)	Ip	14
Prirodna vlažnost	W	22.9
Indeks tečenja	Il	0.17
Indeks konzistencije	Ic	0.83
Konzistencija	Čvrste	

Klasifikacija po ISO 14688-2**

CIL - Glina niske plastičnosti

DIJAGRAM PLASTIČNOSTI

Klasifikacija po SRPS EN ISO 14688-2:2018* *



Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izveštaja o ispitivanju.

**neakreditovana metnoda

Datum: **23.08.2024.**

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.
Nemanja Karas, teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1114-24

Poreklo: Stambeni objekat

Lokacija: Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac


Geotm

uzorak: IJ-3 (5.60 - 5.80) 17-1114


Edometarsko ispitivanje stepenastim opterecenjem

SRPS EN ISO 17892-5:2017

DIJAGRAM KOMPRESIONOG NAPREZANJA



DIJAGRAM VREMENSKOG SLEGANJA



Vertikalno opterećenje σ kPa

PODACI O UZORKU

Spec.tež. γ_s	2.68 Mg/m ³
Preč.probe R	7.14 cm
Vis. probe h	2 cm
zapr.tež. ρ	1.97 Mg/m ³
zapr.tež. ρ_d	1.61 Mg/m ³
poč.vlaž.w%	22.9 uzorka
posle opit w%	22.7 uzorka

TOK ISPITIVANJA

σ	ρ_d	n	e
0	1.61	40.00	0.667
50	1.62	39.35	0.649
100	1.64	38.77	0.633
200	1.66	37.91	0.610
400	1.69	36.67	0.579

REZULTATI ISPITIVANJA

Vreme u minutima log t

E_{oed}	50-100	5348	kPa
E_{oed}	100-200	7353	kPa
E_{oed}	200-400	10638	kPa

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje	Uzorak pod vodom
Konsolidacija	24 h
Opit trajao	96 h

Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izveštaja o ispitivanju.

Datum: 23.08.2024.

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.

Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol.

Izveštaj o ispitivanju broj: 17141-17-1114-24




Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

Uzorak: IJ-3 (5.60 - 5.80) 17-1114


OPIT DIREKTOG SMICANJA

ČVRSTOĆA SMICANJA



SRPS EN ISO 17892-10:2019

NAPON SMICANJA




USLOVI ISPITIVANJA

Stanje: Uzorak pod vodom
Konsolidacija: 24h .
brz.smic. $V_d =$ 0.03 mm/min
Napomena:

IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

Vlažnost SRPS EN ISO 17892-1:2015
pre opita: $w =$ **22.9 %**
posle opita: $w =$ **22.5 %**
Zapreminska masa SRPS EN ISO 17892-2:2015
Vlazna $\rho =$ **1.97 Mg/m³**
Suva $\rho_d =$ **1.61 Mg/m³**

PROMENA VISINE U ZAVISNOSTI OD HORIZONTALNOG POMERANJA



REZULTATI ISPITIVANJA

napon σ (kPa)	napon τ (kPa)
50	38.2
100	60.7
200	104.4

PARAMETRI ČVRSTOĆE

$\phi' =$ **24** o
 $cd =$ **16.0** kPa

Vizuelni opis i uslovi ispitivanja su dati na zadnjoj strani izveštaja o ispitivanju.

datum: 23.08.2024.

Ispitao: Jovana Ilic, geol.teh.

Kontrolisao:

Beba Karas dipl.ing.geol.

Prilog br.

uzorak: **IJ-3 (5.60 - 5.80)** lab.br: **17-1114** del.br: **17141**

Poreklo: **Stambeni objekat**

Lokacija: **Su+Pr+1 na KP 421/1 KO Pakasnica, Krusevac**

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Naručilac: **G-din Nemanja Krstic**

Ugovor

prijem: **15.08.2024.**

Adresa **Krusevac**

Datum izvršenja izveštaja: **23.08.2024.**

Telefon

Rezultati ispitivanja fizičko - mehaničkih karakteristika tla

Prirodna vlažnost	SRPS EN ISO 17892-1:2015	w=	22.9	%
Granica tečenja	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	w _L =	34	%
Granica plastičnosti	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	w _p =	21	%
Indeks plastičnosti	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _p =	14	%
Indeks tečenja	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _L =	0.17	
Indeks konzistencije	SRPS EN ISO 17892-12:2018/A1:2022	I _c =	0.8	
Zapreminska masa	SRPS EN ISO 17892-2:2015	ρ=	1.97	Mg/m ³
Zapreminska masa suva	SRPS EN ISO 17892-2:2015	ρ _d =	1.61	Mg/m ³
Zapreminska masa čvrstih čestica	SRPS EN ISO 17892-3:2016	ρ _s =	2.68	Mg/m ³
Stepen zasićenja		Sr=	92	%

Odredjivanje granulometrijskog sast. SRPS EN ISO 17892-4 t 5.5:2017

	PRAŠINA %				PESAK %			ŠLJUNAK %		
GLINA : 0.002 mm.	fini 0.002 - 0.0063 mm	srednja 0.0063 - 0.02 mm	krupna 0.02 - 0.063 mm		sitan 0.063 - 0.2 mm	srednji 0.2 - 0.63 mm	krupan 0.63 - 2.00 mm	sitan 2.00 - 6.00 mm	srednji 6.00 - 20.00 mm	krupan 20.00 - 60.00 mm
%	%	%	%		%	%	%	%	%	%
13	23	38	20		4	2	0	0	0	0

Sadržaj sagorljivih i organskih materija (SRPS U.B1.024:1968)-žarenje O= **4.60** %

Sadržaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaCO₃= %

Direktno smicanje SRPS EN ISO 17892-10:2019- ugao unutrašnjeg trenja

φ' = **24°**

Direktno smicanje SRPS EN ISO 17892-10:2019- kohezija

cd = **16.0** kPa

Edometarska stišljivost

SRPS EN ISO 17892-5:2017

modul stišljivosti E_{oed}


modul rasterećenja

Eoed 50-100	5348	kPa	100-50	20000	kPa
Eoed 100-200	7353	kPa	200-100	41667	kPa
Eoed 200-400	10638	kPa	400-200	105263	kPa

Napomena: Dobijeni rezultati se odnose samo na ispitani uzorak

Izveštaj prihvatio

rukovodilac laboratorije



Izveštaj odobrio

direktor Geom d.o.o.

uzorak: **IJ-3 (5.60 - 5.80)**

lab.br: **17-1114**

del.br: **17141**



ATC
01-337

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Opis uzorka i uslovi ispitivanja :

Vizuelni opis uzorka po standardu ISO 14688-1* (neakreditovana metoda)

Uzorak je Glina prašinasta,, boje Smeđa, bez vidljivih naprslina

Konzistencije: Čvrste, srednje vlažnosti. Litoloski podaci nisu dostupni u trenutku ispitivanja

Odredjivanje tečenja i plastičnosti tla SRPS EN ISO 17892-12:2018

ispitivanje je izvršeno konusom tipa 80/30o, metoda jedne tačke sa jednim ponavljanjem.

Sadržaj vode svake penetracije bio je u dozvoljenim granicama < 5% Dobijena granica tečenja iznosi 34 %

Priprema uzorka je izvršena u suvom stanju, procenat čestica koje prolaze kroz sito 0.4mm je 90%

Uzorak je CIL - Glina niske plastičnosti, konzistencije: Čvrste, Ic=0.8, Boja: Smeđa.

Odredjivanje Granulometrijskog sastava SRPS EN ISO 17892-4 t 5.5 :2017

sastav je odredjen kombinovanom metodom sejanja i sedimentacije metodom pipete zapremine 10ml

u sedimentacionoj menzuri zapremine 500mL na predhodno osušenom uzorku mase 20 g

Uzorak je Glina prašinasta, Pojedinačne frakcije iznose Glina: 13%, Prasina 81% , Pesak:6%, Sljunak:0%

Odredjivanje Zapreminske masa čvrstih čestica SRPS EN ISO 17892-3 je odredjeno metodom piknometra

zapremine 100ml termostatisan u vodenom kupatilu na temperaturi 20°C. Rezultat ρ_s =

2.68Mg/m3

Ispitivanje Direktnog Smicanja SRPS EN ISO 17892-10 :2019

Ispitivanje je obavljeno na vertikalno orjentisanom neporemećenom uzorku iz koga su uzete tri probe

visine 20mm i stranice a=b=60mm, identične zapreminske mase. Konsolidacija je obavljena pod

vertikalnim opterećenjem $\sigma = 50, 100, 200, \text{ kPa}$. za vreme od 24h u potopljenom stanju.

Za vreme konsolidacije registrovana su sleganja uzorka u vremenskim intervalima do završene konsolidacije.

Brzina horizontalnog pomeranja odredjena je iz dijagrama vremenske konsolidacije i iznosi: 0.03 mm/min

Parametri smicanja ugao unutrašnjeg trenja i kohezija određeni su za vršnu čvrstoću.

Edometarsko ispitivanje stepenastim opterećenjem SRPS EN ISO 17892-5:2017

Ispitivanje je uradjeno na vertikalno orjentisanom neporemećenom uzorku, pripremljenim iz srednjeg dela.

Uzorak je pripremljen utiskivanjem cilindra. Početne dimenzije uzorka su prečnik R=71.4mm i visine H=20mm.

Uzorak je stepenasto opterećen vertikalnim naponom σ =

50, 100, 200, 400, kPa

Pri svakom stepenu opterećenja konsolidacija je obavljena

u vremenu od 24h u prisustvu vode.

Početna zapreminska masa $\rho =$

1.97Mg/m3

Suva ρ_d =

1.61Mg/m3

Završna suva ρ_d =

1.69Mg/m3

Sva Ispitivanja su izvršena na prosečnoj temperaturi $t =$

22°C

Rezultati nisu korigovani za deformaciju opreme. Nije bilo odstupanja od standardne metode ispitivanja.

Kraj izveštaja o ispitivanju.

Izveštaj izradio

rukovodilac laboratorije



Izveštaj odobrio

direktor Geom d.o.o.



Република Србија

Републички геодетски завод

Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 960

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 15.4.2024. 10:29:32

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	31f6eb9d-e168-41bc-94a4-4bd7381bc5db
Матични број општине:	70670
Општина:	КРУШЕВАЦ
Матични број катастарске општине:	721255
Катастарска општина:	ПАКАШНИЦА
Датум ажурности:	12.04.2024. 14:24
Служба:	КРУШЕВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	БАГДАЛСКИ ВЕНАЦ
Број парцеле:	421/1
Површина m²:	9683
Број листа непокретности:	960

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	119

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ИВАНОВИЋ (ЈОВАН) МАРКО
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	4787/9683
Назив:	КРСТИЋ (ЗОРАН) НЕМАЊА
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	3289/9683
Назив:	КРСТИЋ (РАДОШ) ЗОРАН
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1607/9683

Терети на парцели - Г лист	
Терет број:	*
Врста терета:	ЗАБЕЛЕЖБА ПОСТОЈАЊА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ
Датум уписа:	20.7.2023.
Трајање терета:	
Датум престанка:	*
Опис терета:	*

Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 254

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 15.4.2024. 10:55:05

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	791af5f9-c8f7-4aa0-8361-d388aeedbd83
Матични број општине:	70670
Општина:	КРУШЕВАЦ
Матични број катастарске општине:	721255
Катастарска општина:	ПАКАШНИЦА
Датум ажурности:	12.04.2024. 14:24
Служба:	КРУШЕВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА
Број парцеле:	230/1
Површина m²:	1088
Број листа непокретности:	254

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	27

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ВУКЕЛИЋ (МИОМИР) МИЛИЈАНА
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Забележба парцеле

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.